

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN
CONVOCATORIA / BASES

CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO CPS/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN YUCATÁN/01/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINSTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO".

Anexo 1
Especificaciones Mínimas

Las empresas participantes deberán de cumplir con los requerimientos mínimos necesarios determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el presente anexo, mismos que podrán ser verificados por los funcionarios que determine este Alto Tribunal, siendo causa de descalificación otorgar información falsa al respecto.

Denominación o razón social de empresa:	
Registro Federal de Contribuyentes RFC):	
Domicilio fiscal y teléfono:	

PRE

PRELIMINARES

PRE.01	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE A BASE DE UN SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO E IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO EXISTENTES EN AZOTEAS Y PAREDES DE PRETILES, UTILIZANDO ESPÁTULAS, BARRETAS, CUÑAS Y CEPILLOS DE ALAMBRE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, ELEVACIÓN Y DESCENSO DE MATERIALES HASTA 9.00 M. DE ALTURA, DESALOJO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA Y PROTECCIONES P.U.O.C.T.	M2	113.00	✓
PRE.02	DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN AZOTEA POR MEDIOS MANUALES 2 CM DE ESPESOR, A FIN DE RETIRAR PERFECTAMENTE ESTE MATERIAL DE LA SUPERFICIE Y OBTENER UNA LIMPIEZA PERFECTA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, ELEVACIÓN Y DESCENSO DE MATERIALES HASTA 9.00 M. DE ALTURA, DESALOJO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA Y PROTECCIONES P.U.O.C.T.	M2	80.78	✓
PRE.03	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE EN AZOTEA, A BASE DE TUBERÍA CONDUIT DE 1/2" Ø Y DESARROLLO DE 20.00 ML. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, ELEVACIÓN Y DESCENSO DE MATERIALES HASTA 9.00 M. DE ALTURA, DESALOJO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA Y PROTECCIONES P.U.O.C.T.	PZA	1.00	✓
PRE.04	REUBICACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA EXISTENTE, A BASE DE TUBERÍA DE 2" Ø EN UN TRAMO DE 2.00 ML. CONSIDERAR: DESCONEXIONES, CONEXIONES, CORTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONECTOR, COPLES, TEE, CODOS, LIJADO, PASTA FÚNDENTE, SOLDADURA, Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, ELEVACIÓN Y DESCENSO DE MATERIALES HASTA 9.00 M. DE ALTURA, DESALOJO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA Y PROTECCIONES P.U.O.C.T.	PZA	1.00	✓

AA

AIRE ACONDICIONADO

AA.01	MOVIMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO 4TTB3048A1000C, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60. (R-410A) COLOCADA EN AZOTEA. CONSIDERAR: SUMINISTRO Y	PIEZA	2.00	✓
--------------	--	-------	------	---

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN
CONVOCATORIA / BASES

CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO CPS/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN YUCATÁN/01/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINSTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO".

COLOCACIÓN DE VIGA "I" PARA SOPORTE ASI COMO RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE BASES EXISTENTES. INCLUYE: DESCONECTAR Y CONECTAR LÍNEAS DE ALTA Y BAJA, CABLE DE CONTROL, FUERZA, Y AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX; RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, PRESURIZACIÓN DEL SISTEMA CON NITRÓGENO PARA CHECAR FUGAS Y EN SU CASO REPARACIÓN DE LAS MISMAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y PROTECCIONES P.U.O.C.T.

ALB

ALBAÑILERÍA

- | | | | |
|---------------|---|----|-------|
| ALB.01 | ENTORTADO EN AZÓTEA ACABADO FINO PULIDO A BASE CEMENTO-CAL-ARENA 1:1.5 DE 2.00 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. ADICIONADO CON FESTERBOND AL 2%, LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR UNIFORME, CON LAS PENDIENTES ADECUADAS PARA RECIBIR EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, ELEVACIÓN Y DESCENSO DE MATERIALES HASTA 9.00 M. DE ALTURA, DESALOJO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA Y PROTECCIONES P.U.O.C.T. | M2 | 80.78 |
| | | | |
| ALB.02 | CHAFLÁN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A 45° EN PRETILES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, ELEVACIÓN Y DESCENSO DE MATERIALES HASTA 9.00 M. DE ALTURA, DESALOJO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA Y PROTECCIONES P.U.O.C.T. | ML | 64.00 |

IMP

IMPERMEABILIZACIÓN

- | | | | |
|---------------|---|----|--------|
| IMP.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO BASE AGUA (FESTER ACRITÓN 4 ROJO, MCA. FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EXISTENTE; CONSIDERAR: PARCHEO, CAMBIO DE TRAMOS EN MAL ESTADO Y READHERENCIA DEL SISTEMA, LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO, FESTER ACRITÓN SELLADOR COMO PRIMARIO, RESANADO DE FISURAS, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE ACRITÓN A DOS MANOS Y REFUERZO ACRIFLEX DONDE SE REQUIERA. INCLUYE: IMPERMEABILIZACIÓN DE PRETILES, BASES Y SOPORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. | M2 | 837.00 |
| | | | |
| IMP.02 | IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE FESTERMIP SBS FV 3.5 MM GRAVILLA, MCA. FESTER (SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO DE ASFALTO Y MODIFICADO CON SBS ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE FIBRA DE VIDRIO). CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN, TRATAMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS, CALAFATEO, INSTALACIÓN DEL MANTO IMPERMEABLE Y SELLADOS DE TRASLAPES. INCLUYE: IMPERMEABILIZACIÓN DE PRETILES, BASES Y SOPORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. | M2 | 113.00 |

ACA

ACABADOS

- | | |
|---------------|--|
| ACA.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO 100 MARCA COMEX EN COLOR SEMIMATE NEGRO, EN ELEMENTOS DE HERRERÍA, A DOS |
|---------------|--|

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN
CONVOCATORIA / BASES

CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO CPS/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN YUCATÁN/01/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINSTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO".

MANOS APLICADA CON BROCHA Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER ESPECIAL CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y PROTECCIONES P.U.O.C.T.

ACA.01.01	REJA DE FORJA ACCESO PRINCIPAL 2.41 X 2.37 M. 4 HOJAS, DOS FIJOS Y DOS ABATIBLES.	PZA	1.00 /
ACA.01.02	PUERTA DE FORJA ACCESO SECUNDARIO 1.70 X 3.18 M. 2 HOJAS	PZA	1.00 /
ACA.01.03	FIJO DE FORJA FACHADA 1.70 X 3.18 M.	PZA	1.00 /
ACA.01.04	PROTECCIÓN FORJA CIRCULAR 0.60 M Ø. Azotea.	PZA	1.00 /

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN
CONVOCATORIA / BASES

CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO CPS/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN YUCATÁN/01/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINSTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO".

E S P E C I F I C A C I O N E S

PRE

PRELIMINARES

- PRE 01** RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE A BASE DE UN SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO E IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EXISTENTES EN AZOTEAS Y PAREDES DE PRETILES, UTILIZANDO ESPATULAS, BARRETAS, CUÑAS Y CEPILLOS DE ALAMBRE PARA DESPRENDER DE MANERA COMPLETA EL MATERIAL SIN DAÑAR LOS O APLANADOS EN PRETILES. LAS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL EXISTENTES SE DEBERÁN TAPONEAR DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS A FIN DE NO PERMITIR LA ENTRADA DE MATERIALES DENTRO DE ESTOS DUCTOS
INCLUYE: MANO DE OBRA, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRAZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ELEVACIÓN Y DESCENSO DE MATERIALES HASTA 9.00 M. DE ALTURA, ENVASADO Y DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO RETIRO EN COSTALES DE 50 KG. CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE. LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA
- PRE 02** DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN AZOTEA POR MEDIOS MANUALES 2 CM DE ESPESOR, A FIN DE RETIRAR PERFECTAMENTE ESTE MATERIAL DE LA SUPERFICIE Y OBTENER UNA LIMPIEZA PERFECTA. INCLUYE: MANO DE OBRA, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRAZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ELEVACIÓN Y DESCENSO DE MATERIALES HASTA 9.00 M. DE ALTURA, ENVASADO Y DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN EN COSTALES DE 50 KG. CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE. LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA
- PRE 03** DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA A TINACO, A BASE DE TUBERÍA DE COBRE DE 1 1/2" Ø Y DESARROLLO DE 27.80 ML. INCLUYE: MANO DE OBRA, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRAZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE. LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA
- PRE 04** REUBICACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA EXISTENTE, A BASE DE TUBERÍA DE 2" Ø EN UN TRAMO DE 2.00 ML. CONSIDERAR: DEMOLICIÓN DE CHAFLÁN DE 1.00 M DE DESARROLLO PARA DESCOBRIR TUBERÍA, DESCONEXIONES, CONEXIONES, CORTES, CONECTOR, COPLES, TEE, CODOS, LUJADO, PASTA FUNDENTE, SOLDADURA ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRAZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE. LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA

AA

AIRE ACONDICIONADO

- AA.01** MOVIMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD DE 4.0 T.R. (48,000 BTU) MARCA TRANE, MODELO 4TTB3048A1000C, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/260, (R-410A) COLOCADA EN AZOTEA. INCLUYE: DESCONECTAR Y CONECTAR LINEAS DE ALTA Y BAJA, CABLE DE CONTROL, FUERZA, Y AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, PRESURIZACIÓN DEL SISTEMA CON NITRÓGENO PARA CHECAR FUGAS Y EN SU CASO REPARACIÓN DE LAS MISMAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA CALIFICADA, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRAZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE. LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA

ALB

ALBAÑILERÍA

- ALB.01** ENTORTADO EN AZOTEA ACABADO FINO PULIDO A BASE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1.5 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO Y ADICIONADO CON FESTERBOND AL 2%, DAR TIEMPO QUE REVIENTE Y CERRAR SUPERFICIE CON MORTERO TERCiado EN DOS PASADAS. LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR UNIFORME PARA PODER RECIBIR SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN. EL ENTORTADO SE HARÁ COLOCANDO EN LA LOSA CON EL PROPOSITO DE RECTIFICAR A LA AZOTEA DE PENDIENTES SUFICIENTES PARA EL FACIL Y RAPIDO ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES. SOBRE LA SUPERFICIE LIMPIA DEL ENTORTADO SE APLICARÁ UNA LECHADA DE CEMENTO Y AGUA, PARA FORMAR UNA CAPA NO MENOR DE 3 MM NI MAYOR DE 5 MM CUBRIENDO TODO EL PORO
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRAZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ELEVACIÓN Y DESCENSO DE MATERIALES HASTA 9.00 M. DE ALTURA POR

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN
CONVOCATORIA / BASES

CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO CPS/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN YUCATÁN/01/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINSTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO".

MEDIOS MECÁNICOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES Y DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA.

- ALB.02** CHAFLAN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A 45° EN PRETILES Y A UN SOLO REVENTÓN. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANEJO, VACIADO, MANO DE OBRA, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRAZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ELEVACIÓN Y DESCENSO DE MATERIALES HASTA 9.00 M. DE ALTURA POR MEDIOS MECÁNICOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA.
- ALB.03** CADENA DE CONCRETO DE 20X20 CM Y 1.00 DE LARGO PARA BASE DE CONDENSADORA ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 5 @ 15 CM. F' C= 200 KG/CM2 CONSIDERAR: DESPLANTE SOBRE LOSA, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO APARENTE Y CHAFLAN PERIMETRAL. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMENTA, MANEJO, VACIADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRAZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA.

IMP

IMPERMEABILIZACIÓN

- IMP.01** SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ACRILICA ELASTOMÉRICA (FESTER ACRITÓN 4 ROJO, MCA, FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EXISTENTE. CONSIDERAR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ELIMINANDO PARTES SUELTAS, FLOJAS, SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS, LIMPIAR Y LAVAR LA SUPERFICIE DE POLVO, GRASA, ACEITE, ETC. REPARACIÓN INICIAL (PARCHEO, CAMBIO DE TRAMOS DE MEMBRANA, READHERIDO DE MEMBRANA, ETC.) EN PARTES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA PERDIDA PREMATURA DE ADHERENCIA O POR UNA PERFORACIÓN REALIZADA PARA SOLVENTAR EL PASO DE ALGUNA TRAYECTORIA O ANCLAJE QUE TENGA QUE VER CON LAS INSTALACIONES Y QUE NO FUE RESANADA OPORTUNAMENTE, LIMPIA Y SECA LA SUPERFICIE APLICAR CON BROCHA Y RODILLO DE FELPA UNA MANO DE FESTER ACRITÓN SELLADOR CON UN RENDIMIENTO DE 5 M2 POR LITRO. DEJAR SECAR DE 2 A 4 HRS DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE. CALAFATEO CON SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO DE SECADO RÁPIDO SUPERSFAL P, MCA, FESTER EN FISURAS, GRIETAS, TRASLAPES, REMATES DE PRETILES, ETC.
- REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS COMO BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, CHAFLANES, PRETILES, BASES DE TUBERÍAS, DE ANTENAS, DE TINACOS, TRASLAPES DE LÁMINA Y TORNILLERÍA, ETC. APLICANDO ACRITÓN SIN DILUIR SOBRE LA ZONA A PROTEGER; Y ESTANDO AÚN FRESCO EL PRODUCTO COLOCAR SOBRE ESTE ACRIFLEX (REFUERZO DE POLIÉSTER) ASENTANDO PERFECTAMENTE PARA NO DEJAR ARRUGAS NI ABOLSAMIENTOS, DEJAR SECAR DE 4 A 6 HRS DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE SOBRE LA SUPERFICIE PREPARADA Y LIBRE DE POLVO APLICAR UNA MANO UNIFORME DE ACRITÓN 4, MCA, FESTER, SIN DILUIR A RAZÓN DE 0.50 LT/M2. ESTANDO AÚN FRESCO EL PRODUCTO COLOCAR DONDE SE REQUIERA ACRIFLEX (REFUERZO DE POLIÉSTER), ASENTANDO PERFECTAMENTE PARA NO DEJAR ARRUGAS NI ABOLSAMIENTOS, DEJAR SECAR DE 12 A 24 HRS DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE. UNA VEZ SECA LA PRIMERA CAPA CONTINUAR CON LA APLICACIÓN (EN SENTIDO TRANSVERSAL A ESTA) DE UNA SEGUNDA CAPA UNIFORME DE A RAZÓN DE 0.50 LT/M2 Y DEJE SECAR.
- SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE SOPORTES DE DUCTERÍAS DE CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN, ASÍ COMO LA DE LAS BASES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y TINACOS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO EXISTENTE.
- INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, USO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS VECINAS CON MATERIALES APROPIADOS (PLÁSTICOS, PAPEL DE ESTRAZA, CARTÓN CORRUGADO Y MADERA), ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y TIRO LIBRE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA.
- IMP.02** IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE FESTERMIP SBS FV 3.5 MM GRAVILLA, MCA, FESTER (SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO DE ASFALTO Y MODIFICADO CON SBS ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE FIBRA DE VIDRIO). CONSIDERAR: IMPERMEABILIZACIÓN DE PRETILES. LA SUPERFICIE DEBERÁ ESTAR LIBRE DE FALSAS ADHERENCIAS Y DE RECUBRIMIENTOS ANTERIORES, LIMPIA DE CUALQUIER CONTAMINANTE (ACEITES, GRASAS, DESMOLDANTES, CERAS, LAMAS U OTROS) LIBRE DE POLVO Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS Y LO MÁS SECA POSIBLE. RESANAR O NIVELAR ZONAS AFECTADAS POR EL RETIRO DE SISTEMAS IMPERMEABLES EXISTENTES. APLICAR FESTER PLÁSTIC CEMENT EN FISURAS O GRIETAS. LA SUPERFICIE SE DEBE IMPRIMIR CON FESTER HODÓPRIMER, APLICADO A UNA SOLA MANO POR MEDIO DE BROCHA, RODILLO O EQUIPO NEUMÁTICO, A RAZÓN DE 4 A 5 M2/L, DANDO UN TIEMPO DE SECADO DE 4 HORAS. PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LOS LIENZOS DE COBERTURA SE DEBEN TRATAR LOS PUNTOS CRÍTICOS COMO BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, CHAFLANES, PRETILES, BASES DE TUBERÍAS, DE ANTENAS, DE TINACOS, ETC. CON SECCIONES DE FESTERMIP SBS FV 3.5 MM GRAVILLA, MCA, FESTER, QUE SIRVEN DE SOPORTE PARA RECIBIR POSTERIORMENTE LOS LIENZOS DE COBERTURA. LA COLOCACIÓN DEL FESTERMIP DEBE INICIARSE POR LA PARTE MÁS BAJA DE LA SUPERFICIE CONTINUANDO HACIA ARRIBA EN SENTIDO PERPENDICULAR A LA PENDIENTE. LOS LIENZOS SUBSECUENTES SE COLOCARÁN PREVIA ALINEACIÓN AL PRIMERO, DE TAL MANERA QUE QUEDEN

CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO CPS/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN YUCATÁN/01/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINSTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO".

TRASLAPADOS 10 CM ENTRE SI Y A FAVOR DE LA PENDIENTE CALENTAR POR MEDIO DE SOPLETE DE GAS LA CARA INFERIOR DEL MANTO HASTA FUNDIR LA PELICULA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO QUE TRAE INTEGRADA Y PROCEDER DE INMEDIATO A ASENTARLE CONTRA LA SUPERFICIE. PRESIONANDO LIGERAMENTE A EFECTO QUE SUELDE POR VULCANIZACION. REPETIR ESTA OPERACION A MEDIDA QUE SE VA EXTENDIENDO EL ROLLO DE FESTERIMP

PARA COLOCAR LOS ROLLOS SIGUIENTES DEJAR TRASLAPES DE 10 CM A LOS LADOS Y 10 CM SOBRE LOS EXTREMOS DE CADA UNO. ADHERIR POR VULCANIZACION LA SECCION A TRASLAPAR. PRESIONANDOLA CONTRA EL ROLLO INFERIOR DE FORMA TAL QUE ESCUPA APROXIMADAMENTE 1 CM DE MATERIAL ASFALTICO POR SU BORDE

SE DEBERA DE CONTEMPLAR LA IMPERMEABILIZACION DE SOPORTES DE DUCTERIAS DE CUALQUIER TIPO DE INSTALACION, ASI COMO LA DE LAS BASES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y TINACOS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO EXISTENTE DE LO CONTRARIO LA SUPERVISION SOLICITARA A LA EMPRESA QUE SEA CORREGIDO EL TRABAJO DESDE EL PRINCIPIO

INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, USO Y DEPRECIACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ESCALERAS HASTA 4.00 M DE ALTURA, PROTECCION DE AREAS VECINAS CON MATERIALES APROPIADOS (PLASTICOS, PAPEL DE ESTRIZA, CARTON CORRUGADO Y MADERA), ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CARGA A CAMION Y TIRO LIBRE LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y FINA AL FINAL DE LOS TRABAJOS

ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA

A C A B A D O S

- Hoja 6 de 10

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN
CONVOCATORIA / BASES

CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO CPS/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN YUCATÁN/01/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINSTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO".

- NOTAS IMPORTANTES**
- 01 DEBERÁN DE LEERSE CUIDADOSAMENTE LAS ESPECIFICACIONES PARA QUE EL PROVEEDOR ESTÉ PERFECTAMENTE BIEN ENTERADO DE LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS. LOS MATERIALES SERÁN SUMINISTRADOS POR PARTE DE EL PROVEEDOR EXACTAMENTE COMO LO INDICAN LAS ESPECIFICACIONES. EN CASO DE QUE ESTOS SE ENCUENTREN DESCONTINUADOS, DEBERÁ DE REALIZARSE LA JUSTIFICACIÓN POR ESCRITO, MEDIANTE UNA CARTA EXPEDIDA POR EL DISTRIBUIDOR DEL PRODUCTO EN CUESTIÓN. SE REALIZARÁ UNA SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, MEDIANTE UN OFICIO DIRIGIDO AL ARQ. JORGE DE JESÚS GARCÍA CORDERO, SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO FORÁNEO Y AIRE ACONDICIONADO DE LA S.C.J.N., ACOMPAÑANDO LA CARTA DE PROVEEDOR PARA SOLICITAR EL CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN.
 - 02 LAS JORNADAS DE TRABAJO SE REALIZARÁN EN HORARIO NORMAL, DE LAS 9:30 A LAS 18:30 HRS. DE LUNES A VIERNES.
 - 03 LOS TRABAJOS NO DEBEN DE EXCEDER DE 45 DÍAS NATURALES PARA SU TÉRMINO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO SIMPLIFICADO.
 - 04 EL PROVEEDOR DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MÉDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA PÚBLICA O PRIVADA, QUE PUDIERA REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO. ES OBLIGATORIO EL USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD BÁSICO DE ACUERDO AL TRABAJO A EJECUTAR (CASCO, BOTAS CON CASQUILLO, GUANTES, TAPONES AUDITIVOS, FAJA, ARNÉS EN CASO DE SER NECESARIO, GOGLES, ETCÉTERA) POR LOS TRABAJADORES DE EL PROVEEDOR. DE LO CONTRARIO LA SUPERVISIÓN Y EL PERSONAL DE LA C.C.J., ESTÁN FACULTADOS PARA RETIRAR AL PERSONAL QUE NO LO PORTE, Y EN CASO DE QUE NINGÚN TRABAJADOR CUENTE CON ESTE, SE DETENDRÁN LOS TRABAJOS HASTA QUE LA CONTRATISTA RESPONDA DEBIDAMENTE, SIN QUE LOS RETRASOS SEAN IMPUTABLES A LA S.C.J.N.
 - 05 QUEDA Estrictamente PROHIBIDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MENOR A 18 AÑOS DE EDAD, POR LO QUE LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO PODRÁ SOLICITAR LA IDENTIFICACIÓN DE CUALQUIER PERSONA PARA QUE ACREDITE LA MAYORÍA DE EDAD. DE LO CONTRARIO DEBERÁ DE ABANDONAR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE FORMA INMEDIATA.
 - 06 QUEDA OBLIGADO EL PROVEEDOR A SUMINISTRAR Y ABASTECER LA HECHURA DE LOS TRABAJOS CON TODOS LOS ANDAMIOS Y EQUIPOS NECESARIOS QUE NO SOLO GARANTICEN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, SINO TAMBIÉN LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS OPERATIVOS QUE SE APLIQUEN A ESTOS FRENTE DE TRABAJO.
 - 07 EL PERSONAL DE EL PROVEEDOR DEBERÁ DE MOSTRAR UN COMPORTAMIENTO MORAL, ÉTICO Y RESPETUOSO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA C.C.J.
 - 08 EL PROVEEDOR ENTREGARÁ A LA S.C.J.N. LA GARANTÍA POR LA CALIDAD Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL PERÍODO DE DOS AÑOS, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.
 - 09 LA LIMPIEZA SE REALIZARÁ DURANTE Y AL FINAL DE CADA JORNADA EN FORMA GRUESA Y AL TÉRMINO DE LA OBRA SE REALIZARÁN TRABAJOS DE LIMPIEZA FINA.
 - 10 LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEBERÁN DE IR CUBIERTAS Y PROTEGIDAS YA SEA CON PAPEL DE ESTRAZA, PLÁSTICO O INCLUSIVE CARTÓN CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD, PARA QUE DE ESTA FORMA NO SE DAÑEN Y SE MANTENGAN PROTEGIDAS Y AISLADAS, LIMPIÁNDOLAS PERIÓDICAMENTE DURANTE EL JORNAL Y HACIENDO EL CAMBIO DE LAS PROTECCIONES CUANDO ESTAS, YA PRESENTEN RUPTURAS O ESTEN YA EN MAL ESTADO.
 - 11 CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR EL PERSONAL DE EL PROVEEDOR YA SEA POR OMISIÓN, NEGLIGENCIA, DESCUIDO, ACCIDENTE O FALTA DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ALDEANAS, MOBILIARIO O EQUIPO, ESTA DEBERÁ DE REALIZAR LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE Y LA REPOSICIÓN PLENA, CUBRIENDO EL PAGO DE LOS GASTOS GENERADOS POR SU CUENTA, Y SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Y LA SUPERVISIÓN RECIBIRÁ ESTOS, HASTA QUE SEAN DE SU ENTERA SATISFACCIÓN, PUDIENDO INCLUSIVE DETENER EL TRÁMITE DE CUALQUIER TIPO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMO MEDIO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS RESPUESTAS NECESARIAS POR PARTE DE EL PROVEEDOR.
 - 12 LOS MATERIALES DEBERÁN SER MOSTRADOS CERRADOS Y SELLADOS EN SU EMPAQUE ORIGINAL, AL FUNCIONARIO QUE EL TITULAR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DESIGNE O A LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA S.C.J.N., PARA QUE ESTOS VERIFIQUEN QUE EN REALIDAD ES EL MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA S.C.J.N.
 - 13 SI ALGÚN IMPREVISTO REPRESENTARA ALGÚN RETRASO EN LA FECHA DE TÉRMINO DE ESTOS TRABAJOS NO HABRÁ PRÓRROGA.
 - 14 PARA EL INICIO DEL TRÁMITE DE PAGO, EL PROVEEDOR DEBERÁ DE ENTREGAR NÚMEROS GENERADORES A LA SUPERVISIÓN PARA QUE ESTA LOS REVISE Y HAGA LAS CORRECCIONES PERTINENTES. LOS GENERADORES DEBERÁN DE IR PERFECTAMENTE BIEN REPRESENTADOS TANTO NUMERICAMENTE COMO GRÁFICAMENTE (CROQUIS, EJES, FOTOGRAFÍAS) A EFECTO DE RESPALDAR LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN ESTE CATÁLOGO DE CONCEPTOS. POR LO QUE LA S.C.J.N. SOLO PAGARÁ LO QUE SEA INDICADO EN LOS GENERADORES RESULTANTES, LOS CUALES SERÁN REVISADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN.
 - 15 LA SUPERVISIÓN DE LA S.C.J.N. ENTREGARÁ A EL PROVEEDOR LOS FORMATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTAS NOTAS, ASÍ COMO LOS PLANOS EN TAMAÑO CARTA O DOBLE CARTA EN SU CASO, A EFECTO DE PODER REGISTRAR EN ELLOS INFORMACIÓN DIRECTA DE CAMPO.
 - 16 EL PROVEEDOR DEBERÁ DE ENTREGAR POR ESCRITO UN MANIFIESTO DE AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA CINCO DÍAS ANTES DE LA FECHA QUE ESTO SUCEDA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO.
 - 17 LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO RESPONDERÁ CON LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DE UN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN DE LA S.C.J.N. Y EL PROVEEDOR.
 - 18 LA S.C.J.N. HARÁ EL PAGO DE LOS TRABAJOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, POSTERIOR A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN LA C.C.J.
 - 19 LOS CONCEPTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CATÁLOGO SERÁN CONSIDERADOS COMO ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN
CONVOCATORIA / BASES

CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO CPS/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN YUCATÁN/01/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINSTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO".

Anexo 2
CARTA PROTESTA
(EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

FECHA: _____

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
P R E S E N T E

Declaro bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial,

1. Que a mi representada no se le ha rescindido contrato alguno con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo o el Tribunal Electoral.

2. Que entre sus socios que integran la sociedad que represento no se encuentra algún servidor público.

3. Que no tengo conocimiento de que se encuentra en el supuesto de que sus representantes legales o socios tengan con los servidores públicos de la Suprema Corte que intervengan en cualquier forma en la adjudicación, contratación, vigilancia y cumplimiento de los contratos, alguna relación familiar dentro del cuarto grado, por consanguinidad o afinidad, o bien, profesional, laboral o de negocios, incluyendo aquéllas con las que en caso de contratar pueda resultar un beneficio para alguno de esos servidores públicos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines dentro del cuarto grado, o parientes civiles, así como para los socios o sociedades, incluyendo sus representantes legales, de los que formen o hayan formado parte o las hayan representado en los cinco años previos al concurso público sumario número **CPS/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN YUCATÁN/01/2016**

4. Que mi representada no se encuentra sujeto a proceso de liquidación, en concurso mercantil, concurso de acreedores o huelga estallada.

5. Que no se encuentra inhabilitada por cualquiera de los órganos competentes de la Administración Pública Federal.

6. Que por su conducto no participan personas físicas o jurídicas que se encuentren inhabilitadas o impedidas conforme a la regulación aplicable a los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la Federación.

7. En términos de lo plasmado en la (escritura número - pasada ante la fe del notario -) el que suscribe tiene el carácter de representante legal de la empresa (enunciar el nombre de la persona moral) y, por mi conducto, la persona moral que represente se compromete a entregar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de ser adjudicada en el procedimiento de contratación en el cual se presenta esta carta, dentro de los cinco días hábiles siguientes en el que se le notifique el fallo respectivo, copia simple de la referida escritura.

Sin otro particular, reitero la veracidad de lo manifestado en el presente escrito.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del representante legal

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN
CONVOCATORIA / BASES**

CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO CPS/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN YUCATÁN/01/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINSTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO".

**Anexo 3
FORMATO DE DOMICILIO**

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)

FECHA: _____

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Rafael Matos Escobedo"
en Mérida, Yucatán**

P r e s e n t e.

Por medio de la presente, hago de su conocimiento que el domicilio _____(Dirección Fiscal de la Empresa)_____, es en el que recibiremos toda clase de notificaciones de los actos derivados del procedimiento respectivo, incluyendo los derivados de la adjudicación correspondiente e incluso todos los relacionados con la contratación que, en su caso, llegue a celebrarse.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del representante legal

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN
CONVOCATORIA / BASES**

**CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO CPS/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
IMPERMEABILIZACIÓN YUCATÁN/01/2016, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA CASA DE LA
CULTURA JURÍDICA "MINSTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO".**

Anexo 4

**CARTA DE CONFIDENCIALIDAD
(EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONCURSANTE)**

FECHA: _____

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
OBRAS Y DESINCORPORACIONES**

(Nombre del representante legal de la empresa concursante) actuando a nombre y representación de (Nombre de la empresa concursante). Por medio de la presente manifiesto el compromiso para guardar estricta confidencialidad y no divulgar a título personal, ni por medio de esta empresa, la información recibida en la carpeta correspondiente al concurso público sumario número **CPS/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN YUCATÁN/01/2016** de los servicios de limpieza Integral para los inmuebles de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Rafael Matos Escobedo" en Mérida, Yucatán.

De la misma forma manifiesto el compromiso de no hacer de dicha información para propósitos diferentes en trabajos presentes o futuros que no sean ejecutados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Estamos conscientes de que los datos son exclusiva propiedad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la cual nos obligamos a devolver a ustedes toda la documentación recibida, sin haber obtenido copia de esta documentación a la entrega de nuestra propuesta.

A nombre de mi representada, protesto que conocemos el alcance de nuestro compromiso y las consecuencias legales que su incumplimiento acarrearía, conforme a las disposiciones legales aplicables contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y Código Penal Federal vigentes, las cuales aceptamos en este acto.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del representante legal