

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRA GLORIA LEÓN ORANTES", EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

06/09/2018

DICTAMEN RESOLUTIVO **ECONÓMICO**

PCCPS/CCJ/TUXTLA/002/2018

OBRA: MANTENIMIENTO CONSOLIDADO DE DETECCIÓN DE HUMO, TRANSFORMADOR, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRA GLORIA LEÓN ORANTES", EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- GILBERTO LÓPEZ ZAVALA
- 2.- GNO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
- 3.- CELMEC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO									
DH.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA, ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE PARA DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO, MARCA: NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NFW-50 FIREWARDEN-50, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO, MEDICIÓN DE VOLTAJES Y VERIFICANDO QUE SEA EL APROPIADO PARA LA CENTRAL, CONDUCTIBILIDAD DE LINEA DEL CIRCUITO, FUENTE, CARGADOR DE BATERIAS Y LA TENSIÓN Y ESTADO DE LAS LÍNEAS DOS BATERÍA DE PLOMO-ACIDO DE 7 A 8 AMPERES-HORA, 12 VOLTIOS, ADEMÁS PROTECCIÓN DE ÁREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA, DEBERÁ SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y ESTE SERÁ RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASÍ COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. C. T.	PZA	1	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 300.00	\$ 300.00
DH.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NP-100 DIRECCIONADO CON BASE MODELO B710LP, CON LED'S INDICADORES VERDE-ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ADEMÁS PROTECCIÓN DE ÁREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA, DEBERÁ SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y ESTE SERÁ RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASÍ COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. C. T.	PZA	8	\$ 300.00	\$ 2,400.00	\$ 420.00	\$ 3,360.00	\$ 320.00	\$ 2,560.00
DH.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN, DISPARO Y ABORTO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NBG-12LX CON TAPA TRANSPARENTE MODELO SB-10. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ADEMÁS PROTECCIÓN DE ÁREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA, DEBERÁ SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y ESTE SERÁ RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASÍ COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. C. T.	PZA	4	\$ 65.00	\$ 260.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00	\$ 70.00	\$ 280.00





Suprema Corte
de Justicia de la Nación

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS						
				1		2		3		
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	
DH.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MÓDULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO) MARCA SYSTEM SENSOR MODELO P2RSP, CON CAJA PARA MONTAJE HORN STROBO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO BBS-2. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MÓDULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES PROPIAS DE LA CENTRAL, LINEA DEL CIRCUITO, FUENTE CARGADOR DE BATERIAS Y LA TENSIÓN Y ESTADO DE LAS LÍNEAS, ADEMÁS PROTECCIÓN DE ÁREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA, DEBERÁ SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y ESTE SERÁ RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASÍ COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. C. T.	PZA	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00	\$ 1,100.00	\$ 4,400.00	
DH.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MÓDULO CONTROL PARA SIRENA ESTROBO, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO FCM-1, CON CAJA PARA MONTAJE, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO SMB500. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MÓDULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES PROPIAS DE LA CENTRAL, LINEA DEL CIRCUITO, FUENTE CARGADOR DE BATERIAS Y LA TENSIÓN Y ESTADO DE LAS LINEAS, ADEMÁS PROTECCIÓN DE ÁREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA, DEBERÁ SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y ESTE SERÁ RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASÍ COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	PZA	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00	\$ 1,650.00	\$ 6,600.00	
TRANSFORMADOR DE LUZ										
TF.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 225 KVA SUMERGIDO EN ACEITE; INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN CON INTERRUPTORES PRINCIPAL Y DERIVADOS, LIBRANZA, PRUEBAS Y MEDICIONES ELECTRICAS, REVISIÓN, VERIFICACION, REGISTRO Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1	\$ 65,800.00	\$ 65,800.00	\$ 52,800.00	\$ 52,800.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS										
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO E INTERRUPTOR ELECTRICOS MARCA SQUARE DE TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCION, INCLUYE LIMPIEZA CON DIELECTRICO, REVISION, AJUSTES DE CONEXIONES DE PASTILLAS TERMO MAGNETICAS APRIETE DE TORNILLERIA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO) Y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR, ASI MISMO EL CAMBIO DE PASTILLAS, EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DE CHASIS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	6	\$ 700.00	\$ 4,200.00	\$ 865.12	\$ 5,190.72	\$ 780.00	\$ 4,680.00	
IE.002	PRUEBAS DE VOLTAJE Y CONDUCTIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS ASI COMO ETIQUETADO CON EL NOMBRE DE LA AREAS EXISTENTES, VERIFICANDO Y REGISTRANDO A MANERA DE REPORTE Y POR ESCRITO, CADA UNO DE ELLOS INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	CTO	129	\$ 160.00	\$ 20,640.00	\$ 170.00	\$ 21,930.00	\$ 178.00	\$ 22,962.00	
IE.003	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRILICOS, GABINETES Y LAMPARAS FLUORESCENTE DE 1X75 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISION, FIJACION Y CAMBIO DE BALASTRAS, BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACION, ACRILICOS Y GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	GTE	39	\$ 280.00	\$ 10,920.00	\$ 295.00	\$ 11,505.00	\$ 266.00	\$ 10,374.00	



Suprema Corte

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
IE.004	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES Y LAMPARAS LED MARCA TECNOLITE MODELO T8-LED120/18W/40 DE 3X32 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISION, FIJACION Y CAMBIO DE BALASTRAS, BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACION, REJILLAS Y GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PZA	24	\$ 720.00	\$ 17,280.00	\$ 260.00	\$ 6,240.00	\$ 784.00	\$ 18,816.00
IE.005	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRILICOS, GABINETES Y LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2X40 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISION, FIJACION Y CAMBIO DE BALASTRAS, BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACION, ACRILICOS Y GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	GTE	14	\$ 500.00	\$ 7,000.00	\$ 550.00	\$ 7,700.00	\$ 596.00	\$ 8,344.00
IE.006	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO LED MR16ACD-LED/7W MARCA TECNOLITE, INCLUYE, LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PIEZA	18	\$ 185.00	\$ 3,330.00	\$ 200.00	\$ 3,600.00	\$ 174.00	\$ 3,132.00
IE.007	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO PAR 38D-LED/19W/30 MARCA TECNOLITE, PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE CAMBIO DE LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PIEZA	18	\$ 180.00	\$ 3,240.00	\$ 200.00	\$ 3,600.00	\$ 174.00	\$ 3,132.00
IE.008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED MARCA TECNOLIFE MODELO A19M-LED/10W/65 PARA SUSTITUIR LAMPARAS PARA EMPOTRAR EN PLAFOND FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL DE 13 WATTS INCLUYE: DESINSTALACIÓN, MODIFICACIÓN DE GABINETE, DRIVER, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PIEZA	17	\$ 142.00	\$ 2,414.00	\$ 154.00	\$ 2,618.00	\$ 136.00	\$ 2,312.00
IE.009	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE FOCO LED MODELO PAR20-LED9.5 W/30 MARCA TECNOLITE, INCLUYE: CAMBIO DE BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	25	\$ 235.00	\$ 5,875.00	\$ 253.00	\$ 6,325.00	\$ 230.00	\$ 5,750.00
IE.010	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, GABINETE Y LAMPARAS INCANDESCENTE TIPO ARBOTANTE DE 75 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: CAMBIO DE BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PIEZA	16	\$ 126.00	\$ 2,016.00	\$ 125.00	\$ 2,000.00	\$ 119.00	\$ 1,904.00
IE.011	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, GABINETE Y LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2X13 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE CAMBIO DE BASES LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	5	\$ 75.00	\$ 375.00	\$ 100.00	\$ 500.00	\$ 81.00	\$ 405.00
IE.013	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO DUPLEX MONOFASICO, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	74	\$ 80.00	\$ 5,920.00	\$ 77.00	\$ 5,698.00	\$ 70.00	\$ 5,180.00
IE.014	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE, CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	17	\$ 76.00	\$ 1,292.00	\$ 66.00	\$ 1,122.00	\$ 63.00	\$ 1,071.00
IE.015	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR DOBLE, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE, CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	13	\$ 61.00	\$ 793.00	\$ 66.00	\$ 858.00	\$ 64.00	\$ 832.00
IE.016	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR DE TRES VIAS, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE, CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	18	\$ 61.00	\$ 1,098.00	\$ 66.00	\$ 1,188.00	\$ 64.00	\$ 1,152.00



Suprema Corte

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
IE.017	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO DUPLEX REGULADO MONOFASICO INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PIEZA	17	\$ 110.00	\$ 1,870.00	\$ 132.00	\$ 2,244.00	\$ 118.00	\$ 2,006.00
IE.018	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO TRIFASICO DE MEDIA VUELTA, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PIEZA	1	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 132.00	\$ 132.00	\$ 118.00	\$ 118.00
IE.019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO Y MECANICO A MOTO BOMBA DE AGUA DE 127/220 VOLTS; EN DONDE SE INCLUYE: REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS DE AISLAMIENTO, VOLTAJE, VELOCIDAD, CORRIENTE DE ARRANQUE Y NOMINAL VERIFICANDO Y REGISTRANDO A MANERA DE REPORTE Y POR ESCRITO CADA LECTURA; REVISION, LIMPIEZA, AJUSTE Y APRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, ELECTRO NIVELES CARBONES CENTRO DE CARGA, CONTACTORES, CAPACITORES Y ACCESORIOS DE CONTROL, REVISION, AJUSTES Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS, CHUMACERAS, IMPULSORAS, SELLOS MECANICOS Y EMPAQUES, APRIETE DE TODA LA TORNILLERIA LIMPIEZA DE PICHANCHA Y TUBERIA DE BOMBA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO; INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
IE.020	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO LED T8 DE 18 W MARCA TECNOLITE, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	30	\$ 250.00	\$ 7,500.00	\$ 250.00	\$ 7,500.00	\$ 240.00	\$ 7,200.00
IE.021	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARAS LED MARCA MAGG DE 20 WATTS INSTALADAS EN EXTERIOR E INTERIOR INCLUYE : CAMBIO DE BASES LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	13	\$ 850.00	\$ 11,050.00	\$ 800.00	\$ 10,400.00	\$ 645.00	\$ 8,385.00
IE.022	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE GABINETES CON LAMPARAS FLUORESCENTE DE 3X28 WATTS INCLUYE: CAMBIO DE BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	GTE	10	\$ 630.00	\$ 6,300.00	\$ 660.00	\$ 6,600.00	\$ 66.00	\$ 660.00
IE.023	PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	3	\$ 78.00	\$ 234.00	\$ 70.00	\$ 210.00	\$ 125.00	\$ 375.00
IE.024	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE CONTACTO MONOFASICO INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PIEZA	3	\$ 124.00	\$ 372.00	\$ 130.00	\$ 390.00	\$ 82.00	\$ 246.00
IE.025	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE GABINETE CON LAMPARA FLUORESCENTE DE PARED 13 WATTS INCLUYE: CAMBIO DE BASES LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	5	\$ 86.00	\$ 430.00	\$ 90.00	\$ 450.00	\$ 354.00	\$ 1,770.00
IE.026	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, REFLECTOR DE VAPOR DE SODIO 50 WATTS MOD. ALCON HALOPHANE V.S.A.P., PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	1	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 310.00	\$ 310.00
IE.027	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, LAMPARA SUBURBANA CON FOCO ESPIRAL DE 65 WATTS, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	2	\$ 308.00	\$ 616.00	\$ 320.00	\$ 640.00	\$ 312.00	\$ 624.00
IE.028	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, LAMPARA TIPO REFLECTOR CON FOCO ESPIRAL DE 65 WATTS, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	2	\$ 309.00	\$ 618.00	\$ 300.00	\$ 600.00	\$ 312.00	\$ 624.00
IE.029	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 1X40 WATTS, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	1	\$ 309.00	\$ 309.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 124.00	\$ 124.00



Suprema Corte

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
IE.030	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 13 WATTS INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	37	\$ 112.00	\$ 4,144.00	\$ 120.00	\$ 4,440.00	\$ 122.00	\$ 4,514.00
IE.031	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA DE 75WATTS INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	5	\$ 125.00	\$ 625.00	\$ 130.00	\$ 650.00	\$ 830.00	\$ 4,150.00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
IHS.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN W.C., CONSISTENTE EN REVISION, LIMPIEZA, Y EN SU CASO CAMBIO DE REFACCIONES MENORES, COMO PUEDE SER LA MANGUERA COFLEX, LA LLAVE ANGULAR, ACCESORIOS DEL TANQUE BAJO, EMPAQUES, Y SELLO DEL W.C. (JUNTA PROEL). AJUSTE DE PIJAS DE SUJECION. INCLUYE ADEMAS: PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASI MISMO LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	10	\$ 700.00	\$ 7,000.00	\$ 550.00	\$ 5,500.00	\$ 850.00	\$ 8,500.00
IHS.002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN LAVABO CONSISTENTE EN REVISION, LIMPIEZA DE APARENTES DE CROMO CON PAÑO HUMEDO Y DEL DEPOSITO DE PORCELANA CON AGUA Y VINAGRE EN PROPORCION DE 50-50 O EN SU CASO, ALGUN PRODUCTO ANTISARRO COMERCIAL AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, REPARACION, CAMBIO O COMPLEMENTO DE REFACCIONES MENORES COMO PUEDE SER LA MANGUERA COFLEX, LLAVES ANGULARES, CESPOL, ACCESORIOS DEL LAVABO, ASI COMO CAMBIO DE EMPAQUES, Y AJUSTE DE TORNILLERIA, INCLUYE ADEMAS: PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA, DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LAS SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASI MISMO TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES, INTERIORES Y EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	8	\$ 600.00	\$ 4,800.00	\$ 480.00	\$ 3,840.00	\$ 730.00	\$ 5,840.00
IHS.003	DESASOLVE DE BAJADAS DE AGUA PLUVIALES MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECHANICOS Y A BASE DE PRESION DE AGUA CON EQUIPO TIPO KARCHER, INCLUYE PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS CON PLASTICOS Y CARTON CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS. ASI TAMBIEN MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DURANTE Y FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	ML	55	\$ 130.00	\$ 7,150.00	\$ 80.00	\$ 4,400.00	\$ 165.00	\$ 9,075.00
IHS.004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN MINGITORIO MARCA MAKESH MODELO CL 3003 ODORSTOP INCLUYE: REPUESTOS ODORSTOP PARA REEMPLAZARSE DURANTE LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO Y A LOS SEIS MESES, SUMINISTRO DE TAPETE ANTISALPICADURAS MARCA WIESE PARA REEMPLAZARSE CADA TRES MESES DURANTE UN AÑO PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS ASI TAMBIEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DURANTE Y FINAL DE LOS TRABAJOS ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	2	\$ 1,100.00	\$ 2,200.00	\$ 1,067.00	\$ 2,134.00	\$ 1,250.00	\$ 2,500.00



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
IHS.005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA TARJA METALICA CONSISTENTE EN REVISION LIMPIEZA CON PAÑO HUMEDO Y ALGUN SOLVENTE DE SER NECESARIO, REPARACION, CAMBIO Y COMPLEMENTO DE REFACCIONES MENORES, TALES COMO MANGUERAS COFLEX, LLAVES ANGULARES, CESPOL, CONTRA LLAVE MEZCLADORA O LLAVES, ASI COMO CAMBIO DE EMPAQUES Y AJUSTE DE TORNILLERIA; INCLUYE: PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTA SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASI TAMBIEN MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00
SUBTOTAL					\$ 225,331.00		\$ 197,064.72		\$ 235,957.00
I.V.A					\$ 36,052.96		\$ 31,530.36		\$ 37,753.12
TOTAL					\$ 261,383.96		\$ 228,595.08		\$ 273,710.12
COSTO ESTIMADO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA					\$ 259,218.46		\$ 259,218.46		\$ 259,218.46
IMPORTE EN UDIS PARA EL EJERCICIO 2018					37947.29		33187.05		39736.78
PORCENTAJE DE VARIACIÓN CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO ANTES DE I.V.A.					-13.07%		-23.98%		-8.97%
DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO. EFECTUADO EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS, DEL COSTO ESTIMADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SE DETERMINA:					ECONÓMICAMENTE FAVORABLE		ECONÓMICAMENTE FAVORABLE		ECONÓMICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

LIC. JOSÉ JUAN GÓMEZ LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ

DR. LEONEL ALEJANDRO ARMENTA LÓPEZ
DIRECTOR DE LA CCJ



DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRA GLORIA LEÓN ORANTES", EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

06/09/2018

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCCPS/CCJ/TUXTLA/002/2018

OBRA: MANTENIMIENTO CONSOLIDADO DE DETECCIÓN DE HUMO, TRANSFORMADOR, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRA GLORIA LEÓN ORANTES", EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- GILBERTO LÓPEZ ZAVALETA
- 2.- GNO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
- 3.- CELMEC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO					
DH.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA, ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE PARA DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO, MARCA: NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NFW-50 FIREWARDEN-50, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO, MEDICIÓN DE VOLTAJES Y VERIFICANDO QUE SEA EL APROPIADO PARA LA CENTRAL, CONDUCTIBILIDAD DE LINEA DEL CIRCUITO, FUENTE, CARGADOR DE BATERIAS Y LA TENSIÓN Y ESTADO DE LAS LÍNEAS DOS BATERÍA DE PLOMO-ACIDO DE 7 A 8 AMPERES-HORA, 12 VOLTIOS, ADEMAS PROTECCIÓN DE ÁREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA, DEBERÁ SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y ESTE SERÁ RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASÍ COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. C. T.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DH.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NP-100 DIRECCIONADO CON BASE MODELO B710LP, CON LED'S INDICADORES VERDE-ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ADEMAS DE PROTECCIÓN DE ÁREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA, DEBERÁ SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y ESTE SERÁ RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASÍ COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. C. T.	PZA	8	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
DH.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN, DISPARO Y ABORTO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NBG-12LX CON TAPA TRANSPARENTE MODELO SB-10. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ADEMÁS PROTECCIÓN DE ÁREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA, DEBERÁ SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y ESTE SERÁ RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASÍ COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. C. T.	PZA	4	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DH.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MÓDULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO) MARCA SYSTEM SENSOR MODELO P2RSP, CON CAJA PARA MONTAJE HORN STROBO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO BBS-2. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MÓDULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES PROPIAS DE LA CENTRAL, LINEA DEL CIRCUITO, FUENTE CARGADOR DE BATERIAS Y LA TENSIÓN Y ESTADO DE LAS LINEAS, ADEMÁS PROTECCIÓN DE ÁREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA, DEBERÁ SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y ESTE SERÁ RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASÍ COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. C. T.	PZA	4	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DH.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MÓDULO CONTROL PARA SIRENA ESTROBO, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO FCM-1, CON CAJA PARA MONTAJE, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO SMB500. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MÓDULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES PROPIAS DE LA CENTRAL, LINEA DEL CIRCUITO, FUENTE CARGADOR DE BATERIAS Y LA TENSIÓN Y ESTADO DE LAS LINEAS, ADEMÁS PROTECCIÓN DE ÁREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA, DEBERÁ SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y ESTE SERÁ RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASÍ COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. C. T.	PZA	4	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
TRANSFORMADOR DE LUZ						
TF.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 225 KVA SUMERGIDO EN ACEITE; INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN CON INTERRUPTORES PRINCIPAL Y DERIVADOS, LIBRANZA, PRUEBAS Y MEDICIONES ELECTRICAS, REVISIÓN, VERIFICACION, REGISTRO Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO E INTERRUPTOR ELECTRICOS MARCA SQUARE DE TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCION, INCLUYE LIMPIEZA CON DIELECTRICO, REVISION, AJUSTES DE CONEXIONES DE PASTILLAS TERMO MAGNETICAS APRIETE DE TORNILLERIA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO) Y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR, ASI MISMO EL CAMBIO DE PASTILLAS, EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DE CHASIS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	6	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IE.002	PRUEBAS DE VOLTAJE Y CONDUCTIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS ASI COMO ETIQUETADO CON EL NOMBRE DE LA AREAS EXISTENTES, VERIFICANDO Y REGISTRANDO A MANERA DE REPORTE Y POR ESCRITO, CADA UNO DE ELLOS INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	CTO	129	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.003	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRILICOS, GABINETES Y LAMPARAS FLUORESCENTE DE 1X75 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISION, FIJACION Y CAMBIO DE BALASTRAS, BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACION, ACRILICOS Y GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	GTE	39	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.004	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES Y LAMPARAS LED MARCA TECNOLITE MODELO T8-LED120/18W/40 DE 3X32 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISION, FIJACION Y CAMBIO DE BALASTRAS, BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACION, REJILLAS Y GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PZA	24	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.005	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRILICOS, GABINETES Y LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2X40 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISION, FIJACION Y CAMBIO DE BALASTRAS, BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACION, ACRILICOS Y GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	GTE	14	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.006	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO LED MR16ACD-LED/7W MARCA TECNOLITE, INCLUYE, LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PIEZA	18	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.007	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE FOCO PAR 38D-LED/19W/30 MARCA TECNOLITE, PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE CAMBIO DE LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	18	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED MARCA TECNOLIFE MODELO A19M-LED/10W/65 PARA SUSTITUIR LAMPARAS PARA EMPOTRAR EN PLAFOND FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL DE 13 WATTS INCLUYE: DESINSTALACIÓN, MODIFICACIÓN DE GABINETE, DRIVER, INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	17	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.009	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE FOCO LED MODELO PAR20-LEDC/9.5 W/30 MARCA TECNOLITE, INCLUYE: CAMBIO DE BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	25	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.010	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, GABINETE Y LAMPARAS INCANDESCENTE TIPO ARBOTANTE DE 75 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: CAMBIO DE BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T	PIEZA	16	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.011	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, GABINETE Y LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2X13 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE CAMBIO DE BASES LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	5	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IE.013	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO DUPLEX MONOFASICO, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	74	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.014	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE, CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	17	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.015	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR DOBLE, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE, CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	13	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.016	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN APAGADOR DE TRES VIAS, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE, CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	18	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.017	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO DUPLEX REGULADO MONOFASICO INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PIEZA	17	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.018	REVISION, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE UN CONTACTO TRIFASICO DE MEDIA VUELTA, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PIEZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO Y MECANICO A MOTO BOMBA DE AGUA DE 127/220 VOLTS; EN DONDE SE INCLUYE: REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS DE AISLAMIENTO, VOLTAJE, VELOCIDAD, CORRIENTE DE ARRANQUE Y NOMINAL VERIFICANDO Y REGISTRANDO A MANERA DE REPORTE Y POR ESCRITO CADA LECTURA; REVISION, LIMPIEZA, AJUSTE Y APRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, ELECTRO NIVELES CARBONES CENTRO DE CARGA, CONTACTORES, CAPACITORES Y ACCESORIOS DE CONTROL, REVISION, AJUSTES Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS, CHUMACERAS, IMPULSORAS, SELLOS MECANICOS Y EMPAQUES, APRIETE DE TODA LA TORNILLERIA LIMPIEZA DE PICHANCHA Y TUBERIA DE BOMBA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO; INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PIEZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.020	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO LED T8 DE 18 W MARCA TECNOLITE, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	30	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.021	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARAS LED MARCA MAGG. DE 20 WATTS INSTALADAS EN EXTERIOR E INTERIOR INCLUYE : CAMBIO DE BASES LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	13	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.022	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE GABINETES CON LAMPARAS FLUORESCENTE DE 3X28 WATTS INCLUYE: CAMBIO DE BASES, LAMPARAS FUERA DE OPERACION Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	GTE	10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.023	PRUEBA DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IE.024	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE CONTACTO MONOFASICO INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PIEZA	3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.025	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE GABINETE CON LAMPARA FLUORESCENTE DE PARED 13 WATTS INCLUYE: CAMBIO DE BASES LAMPARAS FUERA DE OPERACIÓN Y GABINETES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	5	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.026	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, REFLECTOR DE VAPOR DE SODIO 50 WATTS MOD. ALCON HALOPHANE V.S.A.P., PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.027	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, LAMPARA SUBURBANA CON FOCO ESPIRAL DE 65 WATTS, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.028	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, LAMPARA TIPO REFLECTOR CON FOCO ESPIRAL DE 65 WATTS, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.029	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 1X40 WATTS, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.030	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 13 WATTS INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	37	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.031	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LAMPARA DE 75WATTS INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	5	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
IHS.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN W.C., CONSISTENTE EN REVISION, LIMPIEZA, Y EN SU CASO CAMBIO DE REFACCIONES MENORES, COMO PUEDE SER LA MANGUERA COFLEX, LA LLAVE ANGULAR, ACCESORIOS DEL TANQUE BAJO, EMPAQUES, Y SELLO DEL W.C. (JUNTA PROEL). AJUSTE DE PIJAS DE SUJECION, INCLUYE ADEMÁS: PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASI MISMO LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	10	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IHS.002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN LAVABO CONSISTENTE EN REVISION, LIMPIEZA DE APARENTES DE CROMO CON PAÑO HUMEDO Y DEL DEPOSITO DE PORCELANA CON AGUA Y VINAGRE EN PROPORCION DE 50-50 O EN SU CASO, ALGUN PRODUCTO ANTISARRO COMERCIAL AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, REPARACION, CAMBIO O COMPLEMENTO DE REFACCIONES MENORES COMO PUEDE SER LA MANGUERA COFLEX, LLAVES ANGULARES, CESPOL, ACCESORIOS DEL LAVABO, ASI COMO CAMBIO DE EMPAQUES, Y AJUSTE DE TORNILLERIA, INCLUYE ADEMAS: PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA, DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LAS SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASI MISMO TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS TANTO VERTICALES COMO HORIZONTALES, INTERIORES Y EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	8	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.003	DESASOLVE DE BAJADAS DE AGUA PLUVIALES MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECANICOS Y A BASE DE PRESION DE AGUA CON EQUIPO TIPO KARCHER, INCLUYE PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS CON PLASTICOS Y CARTON CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS. ASI TAMBIEN MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DURANTE Y FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	ML	55	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN MINGITORIO MARCA MAKESH MODELO CL 3003 ODORSTOP INCLUYE: REPUESTOS ODORSTOP PARA REEMPLAZARSE DURANTE LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO Y A LOS SEIS MESES, SUMINISTRO DE TAPETE ANTISALPICADURAS MARCA WIESE PARA REEMPLAZARSE CADA TRES MESES DURANTE UN AÑO PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTE SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS ASI TAMBIEN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DURANTE Y FINAL DE LOS TRABAJOS ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA TARJA METALICA CONSISTENTE EN REVISION LIMPIEZA CON PAÑO HUMEDO Y ALGUN SOLVENTE DE SER NECESARIO, REPARACION, CAMBIO Y COMPLEMENTO DE REFACCIONES MENORES, TALES COMO MANGUERAS COFLEX, LLAVES ANGULARES, CESPOL, CONTRA LLAVE MEZCLADORA O LLAVES, ASI COMO CAMBIO DE EMPAQUES Y AJUSTE DE TORNILLERIA; INCLUYE: PROTECCION DE AREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS, YA QUE DE LO CONTRARIO CUALQUIER DAÑO QUE SE CAUSE POR NEGLIGENCIA DEBERA SER REPARADO POR LA EMPRESA SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y ESTA SERA RECIBIDO POR LA SUPERVISION HASTA QUEDAR CONFORME CON LOS RESULTADOS, ASI TAMBIEN MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.	PIEZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
2.-	DOCUMENTACIÓN LEGAL REQUERIDA					
	SE DEBERÁ ENTREGAR COPIA SIMPLE U ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE:					
2.1	TESTIMONIOS DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DEBIDAMENTE INSCRITOS ANTE LOS REGISTROS QUE DETERMINE LA LEY, EN QUE CONSTEN SU CONSTITUCIÓN, SU REPRESENTANTE LEGAL Y SUS REFORMAS. (COPIA SIMPLE) EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL, ENTRE LAS CUALES PODRÁ EXHIBIRSE LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDO POR UN ÓRGANO DEL ESTADO MEXICANO. (COPIA SIMPLE) EN SU CASO, TESTIMONIO EN EL QUE CONSTE EL ACTO JURÍDICO EN VIRTUD DEL CUAL SE HAYA CONFERIDO AL APODERADO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE LA CAPACIDAD LEGAL PARA ACTUAR EN SU NOMBRE EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN E, INCLUSO, EN CUALQUIERA DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL VÍNCULO CONTRACTUAL QUE PUDIERE ESTABLECERSE. (COPIA SIMPLE).			NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
2.2	CONFORME AL FORMATO QUE CONSTA EN EL ANEXO 4 DE ESTAS BASES, DECLARACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR EL RESPECTIVO APODERADO LEGAL DEL PARTICIPANTE, PERSONA FÍSICA O JURÍDICO COLECTIVA, EN LA QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y APERCIBIDO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS QUE DECLAREN FALSAMENTE ANTE AUTORIDAD A LA JUDICIAL. (ORIGINAL)			NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
2.3	DOCUMENTO EXPEDIDO DURANTE EL ÚLTIMO SEMESTRE POR ALGÚN ÓRGANO DEL ESTADO MEXICANO EN EL CUAL CONSTE EL DOMICILIO DEL PARTICIPANTE PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE LLEGUE A ESTABLECERSE (COMPROBANTE DE AGUA, IMPUESTO PREDIAL O LUZ, EN SU CASO DE NO CONTAR CON ÉSTOS INDICAR EL POR QUÉ) (COPIA SIMPLE)			NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
2.4	CONFORME AL FORMATO QUE CONSTA EN EL ANEXO 5 DE ESTA CONVOCATORIA/BASES ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTE QUE EN EL DOMICILIO AL QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR RECIBIRÁ TODA CLASE DE NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, INCLUYENDO LOS DERIVADOS DE LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, E INCLUSO TODOS LOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN, QUE EN SU CASO, LLEGUE A CELEBRARSE. (ORIGINAL)			NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
2.5	CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. (COPIA SIMPLE)			NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
2.6	EN SU CASO CÉDULA PROFESIONAL DEL RESPONSABLE TÉCNICO. (COPIA SIMPLE)			NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
2.7	CARTA DE CONFIDENCIALIDAD (ANEXO 6), FIRMADA POR EL REPRESENTANTE.			NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
DICTAMEN REOSOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, EMITIDO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE NO FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE NO FAVORABLE

ELABORÓ

LIC. JOSÉ JUAN GÓMEZ LÓPEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ

DR. LEONEL ALEJANDRO ARMENTA LÓPEZ
DIRECTOR DE LA CCJ