



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA



Especificaciones:

- INDICA DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE CON APLANADO DE MEZCLA Y/O RECUBRIMIENTO CERÁMICO. INCLUIR CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO ARMADO. CONSIDERAR RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO.
- INDICA DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MURO DE TABLAROCA. CONSIDERAR RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO.
- INDICA DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE CON APLANADO DE MEZCLA Y/O RECUBRIMIENTO CERÁMICO. INCLUIR CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO ARMADO. PREVIO RETIRO DE VENTANA. CONSIDERAR RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO.
- INDICA DEMOLICIÓN DE MESETA DE CONCRETO ARMADO. CON CUBIERTA DE MARMOL. CONSIDERAR RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO.
- INDICA RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN. INCLUIR DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y ACCESORIOS.
- INDICA DESMANTELAMIENTO DE PLAFON FALSO DE TABLAROCA. CONSIDERAR RETIRO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO.
- INDICA DESMANTELAMIENTO DE ESCALERA METÁLICA. CONSIDERAR RETIRO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO.
- INDICA DEMOLICIÓN DE LOSA TAPA DE CONCRETO ARMADO DE ENTREPISO. Y RECUBRIMIENTO CERÁMICO. CONSIDERAR RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO.
- INDICA DEMOLICIÓN DE LOSA TAPA DE CONCRETO ARMADO. CONSIDERAR RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO.
- INDICA RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE. INCLUIR BASTIDOR Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO.
- INDICA RETIRO DE MUEBLE SANITARIO EXISTENTE. INCLUIR CONEXIONES HIDRÚLICAS Y SANITARIAS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO.
- INDICA RETIRO DE REGADERA EXISTENTE. INCLUIR CONEXIONES HIDRÚLICAS Y SANITARIAS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO.
- INDICA RETIRO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE. CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN.
- INDICA RETIRO DE VENTANA DE ALUMINIO EXISTENTE. INCLUIR CRISTALES, HERRAJES Y ACCESORIOS. CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN.
- INDICA RETIRO DE MAMPARAS DE ACERO PORCELANIZADO EXISTENTES. CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN.
- INDICA RETIRO DE TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE. CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN. INCLUIR DESMANTELAMIENTO DE TODA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
- INDICA RETIRO DE EXTINTORES, DETECTORES Y ALARMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EXISTENTES. CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN.
- INDICA RETIRO DE TINACO DE 1100 LITROS. UBICADO EN AZOTEA DE OFICINAS. INCLUIR EL RETIRO DE TODA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA. CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN.

NOTAS GENERALES:

- PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACIÓN CONSULTAR A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SCJN.
 - LOS NIVELES ESTÁN DADOS EN METROS.
 - LAS COTAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
 - LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.
- ←→ INDICA COTAS A EJES
←→ INDICA COTAS A PAÑOS
←→ INDICA COTAS DE EJES A PAÑOS
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
N.L.S.L. INDICA NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA.
S.E.P.E. INDICA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL.

EDIFICIO:

ALMACÉN GENERAL

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA N° 1340, COLONIA JUAN ESCUTIA, ALCALDÍA UTPALAPA, C.P. 91960, CIUDAD DE MÉXICO

PLANO:

**RETIROS Y DEMOLICIONES
BAÑOS Y OFICINAS**

CONTENIDO:

PLANTA BAJA Y ALTA

PROYECTO:

**REACONDICIONAMIENTO DEL
ALMACÉN GENERAL DE ZARAGOZA**

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

OFICIAL MAYOR

DR. DIEGO GUTIÉRREZ MORALES

DIRECTORA GENERAL

ING. ANA DE GORTARI PEDROZA

SUBDIRECTORA GENERAL TÉCNICA

ARQ. ERÉNDIRA E. RAMÍREZ RODRÍGUEZ

DIRECTORA DE PROYECTOS

ARQ. JULIETA ANAID PARADA AYALA

SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO

ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ

DESARROLLÓ:

ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ

DIBUJO:

ARQ. ISMAEL CRUZ PÉREZ

ESCALA:	ACOTACIÓN:	FECHA:
1 : 25	METROS	2021-05-18

ARCHIVO:

09_ZAR_21_PRELIM SAN-OF.dwg



CLAVE:
PRE-04

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN