





PLANTA



### Especificaciones:

- INDICA ALZADO DE TUBOS Y CABLES DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA REUBICAR EN ESCALERILLA PROPIETA COLGANTEO DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL, CANCELANDO TRINCHERA EXISTENTE.
- INDICA DEMOLICIÓN DE ESCALONES PARA COLOCACIÓN DE BANQUETS.
- REJILLA A BASE DE ÁNGULOS Y SOLERAS DE FIERRO, ACABADA CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALCO DE COMEX COLOR GRIS OXFORD, EN MÓDULOS DE 1.80 m. VER DETALLE.

### NOTAS ESPECÍFICAS

- PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE HERRERÍA SE UTILIZARÁ SOLDADURA E-60xx A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA.
- A TODOS LOS PERFILES METÁLICOS SE LES DEBERÁ QUITAR LA ESCORIA Y PULIR LA SOLDADURA. LIMPIAR CON THINER EL POLVO Y LA GRASA, PARA APLICAR, CON PISTOLA, 2 MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE ALQUIDALCO COMEX 100 COLOR GRIS OXFORD S.M.A.O. O EQUIVALENTE.
- DEBERÁN DE VERIFICARSE COTAS EN OBRA, ANTES DE INICIAR CUALQUIER TRABAJO.
- AMPLIAR ESPECIFICACIONES EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

EDIFICIO:  
**ALMACÉN GENERAL**  
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA N° 1345, COLONIA JUAN ESCUTIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09105, CIUDAD DE MÉXICO

PLANO:  
**OBRA EXTERIOR**

CONTENIDO:  
**PLANTAS, ALZADOS Y DETALLES**

PROYECTO:  
**REACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DE ZARAGOZA**

OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

OFICIAL MAYOR  
**DR. DIEGO GUTIÉRREZ MORALES**  
DIRECTORA GENERAL  
**ING. ANA DE GORTARI PEDROZA**  
SUBDIRECTORA GENERAL TÉCNICA  
**ARQ. ERÉNDIRA E. RAMÍREZ RODRÍGUEZ**  
DIRECTORA DE PROYECTOS  
**ARQ. JULIETA ANAID PARADA AYALA**  
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO  
**ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ**  
DESARROLLO:  
**ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ**

DIBUJO:  
**ARQ. ISMAEL CRUZ PÉREZ**

ESCALA: <b>VARIAS</b>	ACOTACIÓN: <b>METROS</b>	FECHA: <b>2021.05.18</b>
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------

ARCHIVO:  
**09\_ZAR\_21\_OBRA EXTERIOR.dwg**

Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:  
**OEX-01**

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN