


PM-1	LOCAL INT/ LOCAL EXT.		No. DE PIEZAS (elementos)
	NIVEL	SANITARIOS / VESTIBULO	
2 PZAS.	NIVEL+ 0.35		2

PM-2	LOCAL INT/ LOCAL EXT.		No. DE PIEZAS (elementos)
	NIVEL	DUCTO DE INST. / VESTIBULO	
1 PZA.	NIVEL+ 0.35		1


PM-3	LOCAL INT/ LOCAL EXT.		No. DE PIEZAS (elementos)
	NIVEL	OTO. CALENTADOR / ALMACEN	
1 PZA.	NIVEL+ 0.35		1

PM-4	LOCAL INT/ LOCAL EXT.		No. DE PIEZAS (elementos)
	NIVEL	CUARTO ASEO / VESTIBULO	
1 PZA.	NIVEL+ 0.36		1

## DETALLES TIPO DE PUERTAS DE MADERA ABATIBLES




## PLANTA




DETALLE - 01  
ESCALA: S/E

## DETALLES TIPO PARA PUERTAS DE MADERA


### ISOMETRICO




DETALLE - A  
ESCALA: S/E




DETALLE - 02  
ESCALA: S/E  
ACOTACIONES EN MM.




ALZADO TIPO




CORTE LATERAL




ALZADO TIPO BASTIDOR



DETALLE - 03  
ESCALA: S/E  
ACOTACIONES EN MM.




DETALLE - 04  
ESCALA: S/E  
ACOTACIONES EN MM.



CERRADURA  
ESCALA: S/E

### NOMENCLATURA DE PUERTAS

- (A) ESCUADRAS DE REFUERZO DE MADERA DE PINO DE 15 CM. A 45° EN ESQUINAS.  
(B) PEINAZO DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 2.5 x 2.5 CM.  
(C) LARGUERO DE MADERA DE PINO DE DE 1a. DE 5.0 x 2.5 CM.  
(D) REFUERZO DE MADERA PARA INSTALACIÓN DE CHAPA DE 10 CM.  
(E) TAMBOR DE TRIPLAY DE ENCINO DE 1a. DE 6 MM.



### Especificaciones:

#### PUERTA TIPO

- PUERTA DE TAMBOR DE 38 MM. CON BASTIDOR DE PINO DE 1° DE 3/4"x1 1/2" ESCOPLEADO, Y TRIPLAY DE ENCINO DE 1° DE 6 MM. CON ACABADO CON BARNIZ DE POLIURETANO, MARCA POLYFORM 3000 SEMI-MATE
- CERRADURA MARCA PHILLIPS, MODELO TAMPOCO ACABADO NIQUEL (ALUMINIO ANODIZADO NATURAL).
- BASTIDOR DE PUERTA EN MADERA DE PINO DE 1° EN SECCIONES 3/4"x1 1/2", ESCOPLEADO Y CON PERFORACIONES PARA SU VENTILACION INTERNA. LA SEPARACION MAXIMA HORIZONTAL SERA DE 30 CM.
- CHAMBRANA BATIENTE DE MEDIO CAJON DE 3/4"x 3" DE MADERA DE ENCINO EN SUS LADOS Y PARTE SUPERIOR, ACABADO EN BARNIZ DE POLIURETANO POLYFORM 3000 SEMI-MATE.
- MARCO DE MEDIO CAJON DE MADERA DE ENCINO DE 1/2"x2" CON ACABADO EN SUPERFICIE VISIBLE DE BARNIZ DE POLIURETANO POLYFORM 3000, SEMI-MATE.
- BISAGRA DE LIBRO DE 3" (COLOCAR 4 PIEZAS POR PUERTA) ACABADO IGUAL A LA CERRADURA INSTALADA

#### NOTAS ESPECIFICAS

- TODA LA MADERA QUE SE UTILICE DEBERA SER DE PRIMERA CALIDAD Y CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INDICADA PARA SU MANEJO Y UTILIZACION.
- SE DEBERA APLICAR UN FUNGICIDA PARA EVITAR LA PROLIFERACION DE INSECTOS, DANDO UN ACABADO EN SUPERFICIE VISIBLE DE BARNIZ DE POLIURETANO POLYFORM 3000 SEMI-MATE O EQUIVALENTE.
- ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL PLANO DE LOCALIZACION DE ELEMENTOS.
- VER TABLA DE CERRAJERIAS Y ACCESORIOS EN PLANO ACA-01.
- DEBERAN DE VERIFICARSE COTAS EN OBRA, ANTES DE INICIAR CUALQUIER TRABAJO.
- AMPLIAR ESPECIFICACIONES EN CATALOGO DE CONCEPTOS.

EDIFICIO: <b>ALMACÉN GENERAL</b> CALZADA IGNACIO ZARAGOZA N° 1346, COLONIA JUAN ESCUTIA, ALCALDIA DE TAPALAPA, C.P. 69100, CIUDAD DE MEXICO		
PLANO: <b>ARQ. SANIT. Y OFICINAS CARPINTERIAS</b>		
CONTENIDO: <b>PLANTAS, ALZADOS Y DETALLES</b>		
PROYECTO: <b>REACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DE ZARAGOZA</b>		
OFICIAÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE PROYECTOS		
OFICIAL MAYOR <b>DR. DIEGO GUTIÉRREZ MORALES</b> DIRECTORA GENERAL <b>ING. ANA DE GORTARI PEDROZA</b> SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA <b>ARQ. ERÉNDIRA E. RAMÍREZ RODRÍGUEZ</b> DIRECCIÓN DE PROYECTOS <b>ARQ. JULIETA ANAID PARADA AYALA</b> SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO <b>ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ</b> DESARROLLO <b>ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ</b>		
DISEÑO <b>ARQ. ISMAEL CRUZ PÉREZ</b>		
ESCALA: <b>VARIAS</b>	ACOTACIÓN: <b>METROS</b>	FECHA: <b>2021.05.18</b>
ARCHIVO: <b>09_ZAR_21_CARPINTERIAS SAN-OF.dwg</b>		