




### Especificaciones:

-  CUBIERTA A BASE DE LÁMINA TERNIUM PINTRO TIPO C-100, CALIBRE 24, COLOR ARENA. FONDO ACABADO POLIESTER STANDARD DE FABRICACIÓN ESPECIAL PARA CUBIERTAS CURVAS, CON AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO MBI FLEXIBLE, FABRICADO CON FIBRA DE VIDRIO AGULTRADA CON RESINA FENOLICA. TERMOPIJA CON PELICULA PLASTICA DE POLIURETANO REFORZADA CON KRAFT DE 3" DE ESPESOR AL CENTRO (3,918.22 m²).
-  FRANJA DE ILUMINACIÓN NATURAL A BASE DE LÁMINAS DE ACRÍLICO T-13, MARCA ACRYLIT O EQUIVALENTE, ELABORADA CON RESINA 100% ACRÍLICA, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, CON UNA PROTECCIÓN DE GEL-COAT EN AMBAS CARAS PARA OBTENER UNA GARANTÍA DE 18 AÑOS CONTRA EL AFLORAMIENTO Y EL AMARILLENTO DE LA FIBRA DE VIDRIO, DE 95 cm DE ANCHO UTIL, CONSIDERAR AGUJO DE SUJECCIÓN FABRICADO EN LÁMINA TERNIUM PINTRO CAL 22 COLOR ARENA DE 6.10 x 1.20 m DE DESARROLLO INSTALADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LÁMINA (764.90 m²).
-  EXTRACTOR DE AIRE TIPO GRAVI HEAT, FABRICADO EN LÁMINA PINTRO, COLOR BLANCO ACABADO POLIESTER ESTÁNDAR, CAL 22-18 CON 15" DE GARGANTA, HABILITADO EN MÓDULOS DE 3.05 m DE LONGITUD (12 piezas).


### NOTAS GENERALES:

1. PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACIÓN CONSULTAR A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SCJN.
2. LOS NIVELES ESTÁN DADOS EN METROS.
3. LAS COTAS ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
4. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

- 1.50 INDICA COTAS A EJES  
1.50 INDICA COTAS A PAÑOS  
1.50 INDICA COTAS DE EJES A PAÑOS

N.P.T. INDICA, NIVEL DE PISO TERMINADO.  
N.L.S.L. INDICA, NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA.  
S.E.P.E. INDICA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL

EDIFICIO: <b>ALMACÉN GENERAL</b> CALZADA IGNACIO ZARAGOZA N° 1346, COLONIA JUAN ESCUTIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09100, CIUDAD DE MÉXICO
PLANO: <b>ARQUITECTÓNICO</b>
CONTENIDO: <b>PLANTA DE CUBIERTAS</b>
PROYECTO: <b>REACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DE ZARAGOZA</b>
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
OFICIAL MAYOR <b>DR. DIEGO GUTIÉRREZ MORALES</b>
DIRECTORA GENERAL <b>ING. ANA DE GORTARI PEDROZA</b>
SUBDIRECTORA GENERAL TÉCNICA <b>ARQ. ERÉNDIRA E. RAMÍREZ RODRÍGUEZ</b>
DIRECTORA DE PROYECTOS <b>ARQ. JULIETA ANAID PARADA AYALA</b>
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO <b>ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ</b>
DESARROLLÓ <b>ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ</b>
DIBUJÓ <b>ARQ. ISMAEL CRÚZ PÉREZ</b>
ESCALA: <b>1:200</b>
ACOTACIÓN: <b>METROS</b>
FECHA: <b>2021-05-18</b>
ARCHIVO: <b>09_ZAR_21_ARQUITECTONICO.dwg</b>



PLANTA DE CUBIERTAS