


PLANTA BAJA



Especificaciones:

- INDICA RETIRO DE MALLA CICLÓNICA CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN.
- RED PLUVIAL Y SANITARIA EXISTENTE QUE SE CANCELA, RELLENAR CON CONCRETO SOBRE ALIGERADO, PARA EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE FAUNA.
- INDICA CÁMARA DE CCTV EXISTENTE QUE SE RETIRA CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN.
- INDICA BAJADA DE AGUA PLUVIAL QUE SE RETIRA O REHABILITA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN PROYECTO PLUVIAL Y SANITARIO NUEVO.
- INDICA DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE Y EXCAVACIÓN DE TERRENO PARA MEJORAR, S.E.P.E. CONSIDERAR RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO.
- INDICA DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK EXISTENTE, A 1.45 m Y A 4.05 m / N.P.T. DE P.B. DE 1.90x1.10 m. PARA 4 VAMOS. EL CORTE DEBERÁ SER CON DISCO. CONSIDERAR RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO.
- INDICA RETIRO DE LUMINARIO DE 1.22x0.30 m. A 3.5 m DE ALTURA, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN.
- INDICA RETIRO DE LUMINARIO DE 2.44x0.30 m. A 6.0 m DE ALTURA, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN.
- INDICA RETIRO DE LUMINARIO TIPO CAMPANA INDUSTRIAL DE 0.60 m DE Ø. A 6.0 m DE ALTURA, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN.
- INDICA RETIRO DE DETECTOR DE HUMOS, A 6.0 m DE ALTURA, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN.
- INDICA DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE FRANJAS DE LÁMINA TRANSLUCIDA, VENTILADORES, ACCESORIOS Y TORNILLERÍA, CONSIDERAR RETIRO FUERA DE LA OBRA A SITIO AUTORIZADO.
- INDICA RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS QUE SE MANTIENE.
- INDICA SALIDA PARA BOMBEROS QUE SE MANTIENE.
- INDICA HIDRANTE QUE SE MANTIENE.

NOTAS GENERALES:

- PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACIÓN CONSULTAR A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SCJN.
 - LOS NIVELES ESTÁN DADOS EN METROS.
 - LAS COTAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
 - LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.
- INDICA COTAS A EJE
INDICA COTAS A PAROS
INDICA COTAS DE EJE A PAROS
- N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
N.L.S.L. INDICA NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA.
S.E.P.E. INDICA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO ESTRUCTURAL.

EDIFICIO: ALMACÉN GENERAL CALZADA IGNACIO ZARAGOZA N° 1346, COLONIA JUAN ESCUTIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09100, CIUDAD DE MÉXICO		
PLANO: RETIROS Y DEMOLICIONES		
CONTENIDO: PLANTA BAJA		
PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DE ZARAGOZA		
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE PROYECTOS		
OFICIAL MAYOR DR. DIEGO GUTIÉRREZ MORALES DIRECTORA GENERAL ING. ANA DE GORTARI PEDROZA SUBDIRECTORA GENERAL TÉCNICA ARQ. ERÉNDIRA E. RAMÍREZ RODRÍGUEZ		
DIRECTORA DE PROYECTOS ARQ. JULIETA ANAID PARADA AYALA SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ		
DESARROLLÓ ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ		
DIBUJO ARQ. ISMAEL CRUZ PÉREZ		
ESCALA: 1:200	ACOTACIÓN: METROS	FECHA: 2021-05-18
ARCHIVO: 7_AZ_PRELIMINARES.dwg		

