


PLANTA BAJA

ESPECIFICACIONES

MUROS

- BLOCK HUECO LIGERO DE CEMENTO ARENA DE 10X20X40 cm, CON APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA, ACABADO REPELLADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA, CERÁMICA MARCA DAL TILE, MODELO PARK AVENUE DE 45 X 30 cm, COLOR BLANCO PK01, ASENTADA CON ADHESIVO PARA CERÁMICA 1.0, MARCA DAL TILE CON JUNTAS DE 4 mm CON BOQUILLA COLOR BLANCO ANTIGUO, MARCA DAL TILE O EQUIVALENTES, LAS JUNTAS DEBERÁN HACERSE COINCIDIR CON LAS JUNTAS DEL PISO.
- BLOCK HUECO LIGERO DE CEMENTO ARENA DE 10X20X40 cm, CON APLANADO DE MEZCLA CEM-CAL-ARENA, ACABADO FINO Y LISO PARA RECIBIR SELLADOR 5X1 Y PINTURA VINÍLICA VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO PAJA, AMBAS DE MARCA COMEX O EQUIVALENTE.
- PANEL COVINTEC DE 3" A BASE DE ESTRUCTURA DE ALAMBRE Y POLIESTIRENO, REFORZADO, SEGÚN CATÁLOGO DEL FABRICANTE, CON APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA, ACABADO REPELLADO COMÚN PARA RECIBIR, LOSETA, CERÁMICA MARCA DAL TILE, MODELO PARK AVENUE DE 45 X 30 cm, COLOR BLANCO PK01, ASENTADA CON ADHESIVO PARA CERÁMICA 1.0, MARCA DAL TILE CON JUNTAS DE 4 mm CON BOQUILLA COLOR BLANCO ANTIGUO, MARCA DAL TILE O EQUIVALENTES, LAS JUNTAS DEBERÁN HACERSE COINCIDIR CON LAS JUNTAS DEL PISO.
- PANEL COVINTEC DE 3" A UNA CARA A BASE DE ESTRUCTURA DE ALAMBRE Y POLIESTIRENO, REFORZADO, SEGÚN CATÁLOGO DEL FABRICANTE, CON APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA, ACABADO REPELLADO COMÚN PARA RECIBIR, LOSETA, CERÁMICA MARCA DAL TILE, MODELO PARK AVENUE DE 45 X 30 cm, COLOR BLANCO PK01, ASENTADA CON ADHESIVO PARA CERÁMICA 1.0, MARCA DAL TILE CON JUNTAS DE 4 mm CON BOQUILLA COLOR BLANCO ANTIGUO, MARCA DAL TILE O EQUIVALENTES, LAS JUNTAS DEBERÁN HACERSE COINCIDIR CON LAS JUNTAS DEL PISO.
- PANEL COVINTEC DE 3" A UNA CARA A BASE DE ESTRUCTURA DE ALAMBRE Y POLIESTIRENO, CON APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA, ACABADO REPELLADO ACABADO FINO Y LISO PARA RECIBIR SELLADOR 5X1 Y PINTURA VINÍLICA VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO PAJA, AMBAS DE MARCA COMEX O EQUIVALENTE.

- BLOCK HUECO EXISTENTE APLICAR APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA, ACABADO REPELLADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA, CERÁMICA MARCA DAL TILE, MODELO PARK AVENUE DE 45 X 30 cm, COLOR BLANCO PK01, ASENTADA CON ADHESIVO PARA CERÁMICA 1.0, MARCA DAL TILE CON JUNTAS DE 4 mm CON BOQUILLA COLOR BLANCO ANTIGUO, MARCA DAL TILE O EQUIVALENTES, LAS JUNTAS DEBERÁN HACERSE COINCIDIR CON LAS JUNTAS DEL PISO.
- COLUMNA EXISTENTE DE CONCRETO ARMADO, APLICAR PINTURA VINÍLICA, VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO PAJA, DE COMEX O EQUIVALENTE, S.M.A.O.
- TABLAROCA A UNA CARA A BASE DE PÁNELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE ESPESOR CON BASTIDOR DE POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 DE 63.5 mm DE ANCHO @ 61 cm, CON ZOCLO INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 DE 63.6 mm DE ANCHO, ANCLADO A PISO, CON APLICACIÓN DE REDIMIX EN TODAS LAS UNIONES, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO PAJA, AMBAS DE MARCA COMEX O EQUIVALENTE.
- TABLAROCA A BASE DE PÁNELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE ESPESOR CON BASTIDOR DE POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 DE 63.5 mm DE ANCHO @ 61 cm, CON ZOCLO INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO CAL. 18 DE 63.6 mm DE ANCHO, ANCLADO A PISO, CON APLICACIÓN DE REDIMIX EN TODAS LAS UNIONES, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO PAJA, AMBAS DE MARCA COMEX O EQUIVALENTE.
- BLOCK HUECO EXISTENTE APLICAR APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA, ACABADO FINO Y LISO PARA RECIBIR SELLADOR 5X1 Y PINTURA VINÍLICA VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO PAJA, AMBAS DE MARCA COMEX O EQUIVALENTE.



PLANTA ALTA

PISOS

- FIRME DE CONCRETO ARMADO, S.E.P.E., ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA, CERÁMICA MARCA DAL TILE, MODELO PARK AVENUE DE 45 X 45 cm, COLOR BLANCO PK01, ASENTADA CON ADHESIVO PARA CERÁMICA 1.0, MARCA DAL TILE CON JUNTAS DE 4 mm CON BOQUILLA COLOR BLANCO ANTIGUO, MARCA DAL TILE O EQUIVALENTES.
- LOSACERO DE CONCRETO ARMADO, S.E.P.E., ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA DALGRES RECTIFICADA, MARCA DAL TILE, MODELO TREND DE 60X60 cm, COLOR BEIGE G101, ASENTADA CON ADHESIVO PARA CERÁMICA 1.0, MARCA DAL TILE CON JUNTAS DE 4 mm CON BOQUILLA COLOR SEPÍA, MARCA DAL TILE O EQUIVALENTES.
- FIRME DE CONCRETO ARMADO, S.E.P.E., ACABADO ESCOBILLADO.
- ESCALONES Y DESCANSO DE CONCRETO ARMADO CON AGREGADO DE GRANZÓN NEGRO, S.E.P.E., PRECOLADOS EN OBRA, ACABADO LAVADO, CON MARCO DE ÁNGULO 1 1/2" x 1/4" Y REFUERZOS INTERMEDIOS DE SOLERA DE 1" x 1/4", CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO 100, MARCA COMEX COLOR GRIS, MATE EN TODAS LAS CARAS EXPUESTAS, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO.
- CENEFA DE CONCRETO ARMADO CON AGRAGADO DE GRANZÓN NEGRO, ACABADO LAVADO.

PLAFONES

- TABLAROCA A BASE DE PÁNELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE ESPESOR CON BASTIDOR FORMADO POR CANALETAS GALVANIZADAS DE 1 1/2", CALIBRE 20 @ 90 cm Y CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 1/2", CAL. 20 @ 61 cm, COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 FIJADOS A LA ESTRUCTURA CON PISTOLA DE CLAVOS @ 90 cm EN AMBOS SENTIDOS, LOS PÁNELES SE FIJARÁN CON TORNILLOS CADMIZADOS, CON PERFAINTA Y REDIMIX EN TODAS LAS UNIONES, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MATE AQUA 100, MARCA COMEX COLOR BLANCO O EQUIVALENTE.


- TABLACEMIENTO A BASE DE PÁNELES DE CEMENTO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE ESPESOR CON BASTIDOR FORMADO POR CANALETAS GALVANIZADAS DE 1 1/2", CALIBRE 20 @ 61 cm Y CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 1/2", CAL. 20 @ 61 cm, COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 FIJADOS A LA ESTRUCTURA CON PISTOLA DE CLAVOS @ 61 cm EN AMBOS SENTIDOS, LOS PÁNELES SE FIJARÁN CON TORNILLOS CADMIZADOS, CON BASE COAT EN TODAS LAS UNIONES, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MATE AQUA 100, MARCA COMEX COLOR BLANCO.
- LOSACERO DE CONCRETO ARMADO, S.E.P.E., ACABADO APARENTE CON APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX 100 COLOR GRIS CLARO.

REPISONES

- TABLAROCA A BASE DE PÁNELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE ESPESOR CON BASTIDOR FORMADO POR CANALETAS GALVANIZADAS DE 1 1/2", CALIBRE 20 @ 61 cm Y CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 1/2", CAL. 20 @ 61 cm, LOS PÁNELES DE YESO SE FIJARÁN CON TORNILLOS CADMIZADOS, CON PERFAINTA Y REDIMIX EN TODAS LAS UNIONES, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA COMEX 100, MARCA COMEX COLOR BLANCO O EQUIVALENTE.
- MESETA DE CONCRETO ARMADO, ACABADO COMÚN, CON PERFORACIONES PARA OVALINES Y BOTE PAPELERO, PARA RECIBIR PLACA DE MÁRMOL SANTO TOMAS DE 2 cm DE ESPESOR, CON FALDÓN DE 20 cm Y ZOCLO DE RESPALDO DE 7 cm, ACABADO PULIDO Y BRILLADO CON CANTOS BOLEADOS.

ZOCLOS

- "U" DE LÁMINA NEGRA CALIBRE 18, DOBLADA SEGÚN DETALLE PARA DESPLANTE DE MUROS DE TABLAROCA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, MARCA COMEX, COLOR GRIS O EQUIVALENTE, S.M.A.O.
- "L" DE LÁMINA NEGRA CALIBRE 18, DOBLADA SEGÚN DETALLE PARA COLOCAR EN MUROS DE BLOCK CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, MARCA COMEX, COLOR GRIS O EQUIVALENTE, S.M.A.O.



Especificaciones:

ALMACÉN GENERAL

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA N° 1346, COLONIA JUAN ESCUTIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.F. 9896, CIUDAD DE MÉXICO

ACABADOS BAÑOS Y OFICINAS

PLANTA BAJA Y ALTA

PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DE ZARAGOZA

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

OFICIAL MAYOR

DR. DIEGO GUTIÉRREZ MORALES

DIRECTORA GENERAL

ING. ANA DE GORTARI PEDROZA

SUBDIRECTORA GENERAL TÉCNICA

ARQ. ERÉNDIRA E. RAMÍREZ RODRÍGUEZ

DIRECTORA DE PROYECTOS

ARQ. JULIETA ANAID PARADA AYALA

SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO

ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ

DESARROLLO

ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ

DEBILLO

ARQ. ISMAEL CRÚZ PÉREZ

ESCALA:

1 : 33

ACOTACIÓN:

METROS

FECHA:

2021-05-18

ARCHIVO:

09_ZAR_21_ACABADOS SAN-OF.dwg



CLAVE:

AS-04

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN