




DETALLE DE FIJACIÓN DE PUERTA



DETALLE DE REMATE DE PLAFON



Especificaciones:

- TABLAROCA A BASE DE PANELES DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE ESPESOR CON BASTIDOR FORMADO POR CANALETAS GALVANIZADAS DE 1 1/2", CALIBRE 20 @ 90 cm Y CANAL LISTON GALVANIZADO DE 1/2", CAL. 20 @ 61 cm. COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 FIJADOS A LA ESTRUCTURA CON PISTOLA DE CLAVOS @ 90 cm EN AMBOS SENTIDOS. LOS PANELES SE FIJARAN CON TORNILLOS CROMIZADOS CON PERFORANTE Y REDIMIX EN TODAS LAS UNIONES. ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MATE AQUA 100, MARCA COMEX COLOR BLANCO O EQUIVALENTE.
- TABLACIMIENTO A BASE DE PANELES DE CEMENTO COMPRIMIDO DE 12.7 mm DE ESPESOR CON BASTIDOR FORMADO POR CANALETAS GALVANIZADAS DE 1 1/2", CALIBRE 20 @ 61 cm Y CANAL LISTON GALVANIZADO DE 1/2", CAL. 20 @ 45 cm. COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 FIJADOS A LA ESTRUCTURA CON PISTOLA DE CLAVOS @ 61 cm EN AMBOS SENTIDOS. LOS PANELES SE FIJARAN CON TORNILLOS CROMIZADOS CON BASE COAT EN TODAS LAS UNIONES. ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MATE AQUA 100, MARCA COMEX COLOR BLANCO.
- LOSACERO DE CONCRETO ARMADO, S.E.P.E., ACABADO APARENTE CON APLICACION DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX 100 COLOR GRIS CLARO.
- INDICA VANO PARA COLOCACION DE LUMINARIA, SEGUN PROYECTO DE ILUMINACION.

EDIFICIO:  
**ALMACÉN GENERAL**  
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA N° 1345, COLONIA JUAN ESCUTIA, ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P. 09105, CIUDAD DE MÉXICO

PLANO:  
**ARQUITECTÓNICO PLAFONES**

CONTENIDO:  
**PLANTAS, CORTES Y DETALLES**

PROYECTO:  
**REACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DE ZARAGOZA**

OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

OFICIAL MAYOR  
**DR. DIEGO GUTIÉRREZ MORALES**  
DIRECTORA GENERAL  
**ING. ANA DE GORTARI PEDROZA**  
SUBDIRECTORA GENERAL TÉCNICA  
**ARQ. ERÉNDIRA E. RAMÍREZ RODRÍGUEZ**  
DIRECTORA DE PROYECTOS  
**ARQ. JULIETA ANAID PARADA AYALA**  
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO  
**ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ**  
DESARROLLO:  
**ARQ. VERÓNICA MONTES MARTÍNEZ**

DIBUJO:  
**ARQ. ISMAEL CRUZ PÉREZ**

ESCALA:  
**VARIAS**

ACOTACIÓN:  
**METROS**

FECHA:  
**2021.05.18**

ARCHIVO:  
**09\_ZAR\_21\_PLAFONES SAN-OF.dwg**

