

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCPS/CCJ-TORREÓN/001/2021

SERVICIO APLICACIÓN DE RETARDANTE DE FUEGO A ELEMENTOS DE MADERA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN

FUNDAMENTO en los artículos 46, 47, 50, 51, 86 al 88 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

06/07/2021

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES SA DE CV
- 2.- CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y ESTRUCTURAS PC, SA DE CV
- 3.- DESELCI, SA DE CV

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
CAR.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA A BASE DE ELIMINAR ACABADO EXISTENTE, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SELLADO, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. CONSIDERAR CHAMBRANAS Y MARCOS. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.01.01	PUERTA DE MADERA 3.37 X 2.19 M, DOS HOJAS ABATIBLES DE 1.98 X 2.13 M, DOS FIJOS CON CRISTAL DE 0.60 X 2.13 M. Entrada Principal.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.01.02	PUERTAS PLEGABLES DE MADERA 1.486 X 2.125 M.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.01.03	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA 0.90 X 2.20 M. Oficinas.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.01.04	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA CON MARCO METÁLICO, DE 0.90 X 2.20 M. Dirección.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.01.05	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA, DE 0.70 X 2.18 M. Interruptores.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.01.06	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA CON MARCO METÁLICO, DE 0.65 X 2.18 M. Archivo Administrativo.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.01.07	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA CON MARCO METÁLICO, DE 0.90 X 2.20 M. Archivo Bibliográfico.	PZA	3.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
CAR.01.08	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA CON MARCO METÁLICO, DE 0.86 X 2.17 M. Almacén Ventas.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.01.09	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA, DE 0.90 X 2.21 M. Sanitarios.	PZA	3.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.01.10	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA CON MARCO METÁLICO, DE 0.85 X 2.21 M. Site.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.01.11	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA, DE 0.90 X 2.17 M. Archivo.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.01.12	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA, DE 0.84 X 2.20 M. Archivo.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.01.13	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA, DE 0.90 X 2.20 M. Alacena.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.01.14	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA, DE 0.99 X 2.12 M. Cabina.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.02	MANTENIMIENTO DE CELOSÍA DE MADERA EXISTENTE DE DIVISIÓN INTERNA ENTRE VESTIBULO Y SALA DE CONSULTA, 1.914 X 2.3010 M, A BASE DE ELIMINAR ACABADO EXISTENTE, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SELLADO, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM POLIGLOSS IGNIFUGO MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.03	MANTENIMIENTO DE BARANDILLA DE MADERA EXISTENTE EN ESCALERA ACABADO CON LACA, DE 0.90 M DE ALTURA X 2.40 M DE DESARROLLO, PASAMANOS DE 0.15 X 0.09 M, ZOCLO DE 0.154 X 0.083, POSTE DE REMATE DE 0.10 X 0.10 X 0.81 M, TABLERO DE CELOSÍA DE 1.045 X 0.84 M Y 1.053 X 0.85 M; A BASE DE ELIMINAR ACABADO EXISTENTE, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SELLADO, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM POLIGLOSS IGNIFUGO MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	

NO PRESENTO

214



Suprema Corte

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
CAR.04	MANTENIMIENTO DE MUEBLE INTEGRAL DE MADERA EMPOTRADO EXISTENTE ACABADO CON LACA, DE 3.329 X 2.9620 M, EN VENTAS, SEIS PUERTAS CIEGAS INFERIORES Y GABINETE DE 3.329 X 0.807 X 0.48 M , DOS MÓDULOS DE ENTREPEAÑOS DE 0.807 X 1.621 X 0.247 M, VITRINA CENTRAL CON DOS PUERTAS LATERALES CON VIDRIO Y TABLERO CIEGO CENTRAL, A BASE DE ELIMINAR ACABADO PREVIAMENTE APLICADO, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON BARNIZ DE POLIURETANO FLAME RETARDANT No 141 A CLASE B MARCA COMEX CON PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS. CONSIDERAR: CHAMBRANAS Y MARCOS. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.05	MANTENIMIENTO DE MARCO DE CELOSÍA DE CRISTAL Y MADERA EXISTENTE DE DIVISIÓN INTERNA ENTRE MÓDULO DE ACCESO Y SALÓN DE VIDEOCONFERENCIA CONFORMADO POR DOS COLUMNAS DE 2.20 X 0.30 M Y CABEZAL DE 2.23 X 0.15 M POR AMBOS LADOS, 1.914 X 2.3010 M, A BASE DE ELIMINAR ACABADO EXISTENTE, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SELLADO, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM POLIGLOSS IGINIFUGO MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, APRECIANDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.06	MANTENIMIENTO DE ZOCLO DE MADERA DE 4", A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ (MANUAL Y MECÁNICO), RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EN UN 5% POR M2, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	ML	120.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CAR.07	MANTENIMIENTO DE PARQUET DE MADERA DE ENCINO AMERICANO, 1 ½" , A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ (MANUAL Y MECÁNICO), RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EN UN 5% POR M2, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO O DE CUALQUIER OBJETO QUE ESTORBE, PROTECCIONES Y LIMPIEZA.	M2	60.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
Nota	ESTA COTIZACIÓN, COMPRENDE, CONSIDERA Y CUBRE EN ABSOLUTO: LOS ALCANCES QUE SE SEÑALANEN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS IMPORTANTES Y ANOTACIONES DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SEÑALADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
CPT7	DOCUMENTACIÓN LEGAL			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
CP8	PROPUESTA TÉCNICA			No presentó propuesta Técnica	SÍ CUMPLE	
CP9	PROPUESTA ECONÓMICA			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	
	CONCLUSIONES			Se recibió el archivo de la propuesta técnica dañada, se acuso de recibido e informó por el mismo medio, no se recibió respuesta.	Cumple con los puntos de la documentación legal, técnica y económica.	No presentó propuesta según convocatoria
DIGITAMEN REOSOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN SE DETERMINA:						

ELABORÓ

[Signature]

LIC. GRACIELA GARCÍA HERNÁNDEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ

[Signature]

MTRO. IVÁN ERNESTO FUENTES GARRIDO
DIRECTOR DE LA CCJ



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA TORREÓN

DICTAMEN RESOLUTIVO **ECONÓMICO**

PCPS/CCJ-TORREÓN/001/2021

SERVICIO APLICACIÓN DE RETARDANTE DE FUEGO A ELEMENTOS DE MADERA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN
FUNDAMENTOS en los artículos 46, 47, 50, 51, 86 al 88 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

06/07/2021

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES SA DE CV
- 2.- CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y ESTRUCTURAS PC, SA DE CV
- 3.- DESELCI, SA DE CV

CLAVE:	CONCEPTOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS					
				1		2		3	
	ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS			UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
CAR.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA A BASE DE ELIMINAR ACABADO EXISTENTE, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, CAMBIO Y reposición de piezas de madera en mal estado evitando dañar áreas adyacentes, sellado, entintado, eliminar residuos de polvo y acabado con fire quim ignífugo barniz marca impermequimia con brocha o pistola de aspersión a dos manos, apreciándose un acabado fino. Considerar chambranas y marcos. Incluye: desmontaje, colocación, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, protecciones y limpieza. P.U.O.C.T.								
CAR.01.01	PUERTA DE MADERA 3.37 X 2.19 M. DOS HOJAS ABATIBLES DE 1.98 X 2.13 M. DOS FLOJOS CON CRISTAL DE 0.60 X 2.13 M. Entrada Principal.	PZA	1.00	\$ 6,269.37	\$ 6,269.37	\$ 10,615.88	\$ 10,615.88	\$ 0.00	\$ 0.00
CAR.01.02	PUERTAS PLEGABLES DE MADERA 1.486 X 2.125 M.	PZA	1.00	\$ 3,099.33	\$ 3,099.33	\$ 5,274.32	\$ 5,274.32	\$ 0.00	\$ 0.00
CAR.01.03	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA 0.90 X 2.20 M. Oficinas.	PZA	2.00	\$ 2,202.44	\$ 4,404.88	\$ 3,822.35	\$ 7,644.70	\$ 0.00	\$ 0.00
CAR.01.04	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA CON MARCO METÁLICO, DE 0.90 X 2.20 M. Dirección.	PZA	2.00	\$ 2,202.44	\$ 4,404.88	\$ 3,296.74	\$ 6,593.48	\$ 0.00	\$ 0.00
CAR.01.05	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA, DE 0.70 X 2.18 M. Interruptores.	PZA	1.00	\$ 2,037.92	\$ 2,037.92	\$ 2,553.75	\$ 2,553.75	\$ 0.00	\$ 0.00
CAR.01.06	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA CON MARCO METÁLICO, DE 0.65 X 2.18 M. Archivo Administrativo.	PZA	1.00	\$ 2,026.67	\$ 2,026.67	\$ 2,482.62	\$ 2,482.62	\$ 0.00	\$ 0.00
CAR.01.07	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA CON MARCO METÁLICO, DE 0.90 X 2.20 M. Archivo Bibliográfico.	PZA	3.00	\$ 2,202.44	\$ 6,607.32	\$ 3,296.74	\$ 9,890.22	\$ 0.00	\$ 0.00
CAR.01.08	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA CON MARCO METÁLICO, DE 0.86 X 2.17 M. Almacén Ventas.	PZA	1.00	\$ 2,172.72	\$ 2,172.72	\$ 3,128.28	\$ 3,128.28	\$ 0.00	\$ 0.00
CAR.01.09	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA, DE 0.90 X 2.21 M. Sanitarios.	PZA	3.00	\$ 2,202.44	\$ 6,607.32	\$ 3,754.63	\$ 11,263.89	\$ 0.00	\$ 0.00
CAR.01.10	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA CON MARCO METÁLICO, DE 0.85 X 2.21 M. Site.	PZA	1.00	\$ 2,172.72	\$ 2,172.72	\$ 3,152.08	\$ 3,152.08	\$ 0.00	\$ 0.00
CAR.01.11	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA, DE 0.90 X 2.17 M. Archivo.	PZA	1.00	\$ 2,202.44	\$ 2,202.44	\$ 3,690.28	\$ 3,690.28	\$ 0.00	\$ 0.00
CAR.01.12	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA, DE 0.84 X 2.20 M. Archivo.	PZA	1.00	\$ 2,172.72	\$ 2,172.72	\$ 3,547.85	\$ 3,547.85	\$ 0.00	\$ 0.00
CAR.01.13	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA, DE 0.90 X 2.20 M. Alacena.	PZA	1.00	\$ 2,202.44	\$ 2,202.44	\$ 3,738.54	\$ 3,738.54	\$ 0.00	\$ 0.00
CAR.01.14	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA, DE 0.99 X 2.12 M. Cábina.	PZA	1.00	\$ 2,202.44	\$ 2,202.44	\$ 3,886.21	\$ 3,886.21	\$ 0.00	\$ 0.00

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS					
				1	2	3			
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
CAR.02	MANTENIMIENTO DE CELOSÍA DE MADERA EXISTENTE DE DIVISIÓN INTERNA ENTRE VESTÍBULO Y SALA DE CONSULTA, 1.914 X 2.3010 M, A BASE DE ELIMINAR ACABADO EXISTENTE, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SELLADO, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM POLIGLOSS IGNÍFUGO MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	\$ 5,419.85	\$ 5,419.85	\$7,617.07	\$ 7,617.07	\$0.00	\$0.00
CAR.03	MANTENIMIENTO DE BARANDILLA DE MADERA EXISTENTE EN ESCALERA ACABADO CON LACA, DE 0.90 M DE ALTURA X 2.40 M DE DESARROLLO, PASAMANOS DE 0.15 X 0.09 M, ZOCLO DE 0.154 X 0.083, POSTE DE REMATE DE 0.10 X 0.10 X 0.81 M, TABLERO DE CELOSÍA DE 1.045 X 0.84 M Y 1.053 X 0.85 M; A BASE DE ELIMINAR ACABADO EXISTENTE, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SELLADO, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM POLIGLOSS IGNÍFUGO MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	\$ 6,604.94	\$ 6,604.94	\$4,106.25	\$ 4,106.25	\$0.00	\$0.00
CAR.04	MANTENIMIENTO DE MUEBLE INTEGRAL DE MADERA EMPOTRADO EXISTENTE ACABADO CON LACA, DE 3.329 X 2.9620 M, EN VENTAS, SEIS PUERTAS CIEGAS INFERIORES Y GABINETE DE 3.329 X 0.807 X 0.48 M, DOS MÓDULOS DE ENTREPAÑOS DE 0.807 X 1.621 X 0.247 M, VITRINA CENTRAL CON DOS PUERTAS LATERALES CON VIDRIO Y TABLERO CIEGO CENTRAL, A BASE DE ELIMINAR ACABADO PREVIAMENTE APLICADO, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON BARNIZ DE POLIURETANO FLAME RETARDANT No 141 A CLASE B MARCA COMEX CON PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, CONSIDERAR: CHAMBRANAS Y MARCOS, INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	\$ 9,505.65	\$ 9,505.65	\$22,286.84	\$ 22,286.84	\$0.00	\$0.00
CAR.05	MANTENIMIENTO DE MARCO DE CELOSÍA DE CRISTAL Y MADERA EXISTENTE DE DIVISIÓN INTERNA ENTRE MODULO DE ACCESO Y SALÓN DE VIDEOCONFERENCIA CONFORMADO POR DOS COLUMNAS DE 2.20 X 0.30 M Y CABEZAL DE DE 2.23 X 0.15 M POR AMBOS LADOS, 1.914 X 2.3010 M, A BASE DE ELIMINAR ACABADO EXISTENTE, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, SELLADO, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM POLIGLOSS IGNÍFUGO MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	\$ 4,826.71	\$ 4,826.71	\$9,143.79	\$ 9,143.79	\$0.00	\$0.00

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
CAR.06	MANTENIMIENTO DE ZOCCLO DE MADERA DE 4", A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ (MANUAL Y MECÁNICO), RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EN UN 5% POR M2, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	ML	120.00	\$ 257.22	\$ 30,866.40	\$ 167.95	\$ 20,154.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CAR.07	MANTENIMIENTO DE PARQUET DE MADERA DE ENCINO AMERICANO, 1 ½", A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ (MANUAL Y MECÁNICO), RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EN UN 5% POR M2, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMIMATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO O DE CUALQUIER OBJETO QUE ESTORBE, PROTECCIONES Y LIMPIEZA.	M2	60.00	\$ 555.03	\$ 33,301.80	\$ 394.24	\$ 23,654.40	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBTOTAL				\$ 62,537.93	\$ 139,108.52	\$ 99,394.22	\$ 164,424.45	\$ -	\$ -
I.V.A				\$ 22,257.36	\$ 26,307.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 161,365.88	\$ 190,732.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBSERVACIONES				CUMPLE CON LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LA CONVOCATORIA		En los conceptos PRESENTADOS CAR.01.04 DICE \$6693.47 DEBE DECIR \$6593.48 CAR.01.07 DICE \$9890.21 DEBE DECIR \$9890.22 CAR.06 DICE \$20154.03 DEBE DECIR \$20154.00 CAR.07 DICE \$23654.44 DEBE DECIR \$23654.40 SE REALIZAN LAS CORRECCIONES EN LA TABLA TOTAL IVA INCLUIDO PRESENTADO 190,732.42, VARIA POR \$.06 CUMPLE CON LOS PUNTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LA CONVOCATORIA.		NO PRESENTO	
IMPORTE EN UMAS 2020 (86.88) antes de IVA				1552.2		1834.68			
DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO. EFECTUADO EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SE DETERMINA:				ECONÓMICAMENTE FAVORABLE		ECONÓMICAMENTE FAVORABLE		ECONÓMICAMENTE NO FAVORABLE	

ELABORÓ

quely

LIC. GRACIELA GARCÍA HERNÁNDEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ

MTRQ. IVÁN ERNESTO FUENTES GARRIDO
DIRECTOR DE LA CCJ