

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO PARA LA PROTECCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL,
EN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México a 17 de agosto de 2022

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SISTEMA DETECCIÓN DE HUMO Y NOTIFICACIÓN DE ALARMAS					
SDH-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA CON COPLE, PARED DELGADA GALVANIZADA MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	ML	200.00	\$ -	\$ -
SDH-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE METÁLICO MARCA ZAPA O EQUIVALENTE DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	ML	80.00	\$ -	\$ -
SDH-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT METÁLICO DE 90° POR 19 MM, PARED DELGADA GALVANIZADA, MARCA JÚPITER O EQUIVALENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	50.00	\$ -	\$ -
SDH-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO MARCA CROUSE HINDS CON TORNILLO PRISIONERO DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	130.00	\$ -	\$ -
SDH-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE MARCA LICUATITE O EQUIVALENTE DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	130.00	\$ -	\$ -
SDH-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO CUADRADA MARCA RACO O EQUIVALENTE DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	105.00	\$ -	\$ -
SDH-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO BLINDADO ANTI FLAMA TIPO FPL POWER LIMITED, CUMPLIENDO CON LA PRUEBA DE FLAMA VERTICAL DE UL, MARCA HONEYWELL GENESIS O BELDEN NEW GENERATION O EQUIVALENTE (CIRCUITOS SLC Y VOCEO) DE LOS SIGUIENTES CALIBRES: 18 AWG THW-LS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	ML	800.00	\$ -	\$ -

KYtELz1cNPtNpKi889mh4UtonKumrefVqZDKh58Rw=

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

**SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO PARA LA PROTECCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL,
EN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

Ciudad de México a 17 de agosto de 2022

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SDH-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO BLINDADO ANTI FLAMA TIPO FPL POWER LIMITED, CUMPLIENDO CON LA PRUEBA DE FLAMA VERTICAL DE UL, MARCA HONEYWELL GENESIS O BELDEN NEW GENERATION O EQUIVALENTE (CIRCUITOS NAC) DE LOS SIGUIENTES CALIBRES: 16 AWG THW. LS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	ML	800.00	\$ -	\$ -
SDH-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE FABRICADO CON SOLERA DE 25 X 3 MM CON ABRAZADERA TIPO UÑA, ANCLAJE, SOLERA Y TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE TUBERÍA DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	180.00	\$ -	\$ -
SDH-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE FABRICADO CON SOLERA DE 25 X 3 MM CON ABRAZADERA TIPO UÑA, ANCLAJE, SOLERA Y TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE CAJAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	80.00	\$ -	\$ -
SUBTOTAL DE SISTEMA DETECCIÓN DE HUMO Y NOTIFICACIÓN DE ALARMAS					\$ -
EQUIPOS					
SDH-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NFS-320 INTELIGENT FIRE PANEL; SINGLE PRINTED CIRCUIT BOARD WITH ONE SLC LOOP (318 DEVICES) BLACK-LIT, 80 CHARACTERS DISPLAY. SYSTEM AND PROGRAMING KEYPAD AND 6.0A POWER SUPPLY 120 VAC. INCLUDES DOOR DRESS PANEL AND BACK BOX. BLACK NUMERO DE PARTE NFS-320 MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	1.00	\$ -	\$ -
SDH-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAT-1270 (12V-7AH) NUMERO DE PARTE BAT-1270 MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	\$ -	\$ -
SDH-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTELLIGENT ADRESSABLE PHOTO DETECTOR WITH FLASHSCAN NUMERO DE PARTE FSP-951 MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	33.00	\$ -	\$ -
SDH-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTELLIGENT FLANGED MOUNTING BASE NUMERO DE PARTE B210LP MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	33.00	\$ -	\$ -

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO PARA LA PROTECCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL,
EN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México a 17 de agosto de 2022

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SDH-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUAL ACTION RELEASING STATION WITH ABORT, RED, TERMINAL BLOCK, NOTIFIER O EQUIVALENTE KEY LOCK. NUMERO DE PARTE NBG-12LRA MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	6.00	\$ -	\$ -
SDH-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUAL ACTION STATION WITH ABORT, RED, TERMINAL BLOCK, NOTIFIER EQUIVALENTE KEY LOCK. NUMERO DE PARTE NBG-12LX MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	1.00	\$ -	\$ -
SDH-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SURFACE BACK BOX FOR NBG-12LRA NUMERO DE PARTE SBA-10 MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	6.00	\$ -	\$ -
SDH-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II WITH HORN, SURFACE NUMERO DE PARTE STI 1130 MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	7.00	\$ -	\$ -
SDH-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADDRESSABLE MINI MODULE WITH FLASHSCAN; SUPERVISES A CLASS B CIRCUIT OF DRY-CONTACT DEVICES NUMERO DE PARTE FMM-101 MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	24.00	\$ -	\$ -
SDH-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADDRESSABLE CONTROL MODULE WITH FLASHSCAN; CONFIGURED FOR ONE CLASS A OR CLASS B NAC NUMERO DE PARTE FCM-1 MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	\$ -	\$ -
SDH-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADDRESSABLE RELAY WITH FLASHSCAN; PROVIDES TWO FORM C DRY NUMERO DE PARTE FRM-1 MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	\$ -	\$ -
SDH-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADDRESSABLE RELEASING MODULE WITH FLASHSCAN ONLY NUMERO DE PARTE FCM-1-REL MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	3.00	\$ -	\$ -

KYtELz1cNPtNpKt889mh4UonKumrefVqZDKh58Rw=

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO PARA LA PROTECCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL,
EN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México a 17 de agosto de 2022

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SDH-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SLC LOOP ISOLATOR MODULE; ISOLATES AGAINST SHORT CIRCUITS ON THE SLC NUMERO DE PARTE ISO-X MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	10.00	\$ -	\$ -
SDH-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SURFACE MOUNT BOX; FOR INTELLIGENT CONTROL O MONITOR MODULES. NUMERO DE PARTE SMB 500 MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	18.00	\$ -	\$ -
SDH-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORN/STROBE 12/24 VOLT. RED MULTI-CANDELA 15, 15/75, 30, 75, 110, 115 CD FUEGO NUMERO DE PARTE P2R-SP MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	\$ -	\$ -
SDH-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER AUXILIAR (INCLUYE BATERIAS) NUMERO DE PARTE FCPS-24S6 MARCA NOTIFIER O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN	PZA.	3.00	\$ -	\$ -
SDH-27	PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA INCLUYE: LA VERIFICACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DEL SISTEMA, VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD DE COMUNICACIÓN, PROGRAMACIÓN DE UMBRALES DE OPERACIÓN, INGRESAR LA LÓGICA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CONSIDERANDO LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS, ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE DETECTORES EN PANEL DE CONTROL Y OPERACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL EQUIPO ESTABLECIDOS EN LOS PANFLETOS 70, 72, 75 Y 76 DE LA N.F.P.A.; LAS PRUEBAS SE DEBERÁN DE REALIZAR EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE LOS PANFLETOS REQUERIDOS, A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS ESPECÍFICOS DE BANORTE SEGUROS Y FIANZAS (EN CASO DE EXISTIR) Y A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS INSTALADOS DE ACUERDO A SUS MANUALES DE PRUEBAS Y ACEPTACIÓN DE SISTEMA; ASÍ COMO A LAS RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL COMMISSIONING DE PROYECTO (EN CASO DE EXISTIR).	LOTE	1.00	\$ -	\$ -
SUBTOTAL EQUIPOS SISTEMA DETECCIÓN DE HUMO Y NOTIFICACIÓN DE ALARMAS					\$ -
SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA A BASE DE ASPIRACIÓN Y MUESTREO DE AIRE					
SDH-28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CPVC EXTREMO LISOS PARA CEMENTAR QUE CUMPLA CON NORMA NMX-E-145/1 MODELO VP-P-210 MARCA VESDA XTRALIS, DURMAN FLOWGUARD GOLD O SIMILAR DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, PERFORACIONES DE TUBERÍA CON BROCA PARA MUESTREO DE AIRE DE ACUERDO A DISTANCIA Y DIÁMETROS DE ORIFICIO DEL CALCULO DE FLUJO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	ML	90.00	\$ -	\$ -

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

**SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO PARA LA PROTECCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL,
EN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

Ciudad de México a 17 de agosto de 2022

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SDH-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC CON EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR MODELO VP-COUP MARCA VESDA XTRALIS, DURMAN FLOW GUARD GOLD O EQUIVALENTE DE LOS SIG. DIÁMETROS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	5.00	\$ -	\$ -
SDH-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE CPVC CON EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR MODELO VP-ELB-90 MARCA VESDA XTRALIS, DURMAN FLOW GUARD GOLD O O EQUIVALENTE DE 90° POR LOS SIG. DIÁMETROS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	15.00	\$ -	\$ -
SDH-31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA DE CPVC CON EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR MODELO VP-TEE MARCA VESDA XTRALIS, DURMAN FLOW GUARD GOLD O EQUIVALENTE DE LOS SIG. DIÁMETROS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	5.00	\$ -	\$ -
SDH-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNION DE CPVC CON EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR MODELO VP-UNION MARCA VESDA XTRALIS, DURMAN FLOW GUARD GOLD O EQUIVALENTE DE LOS SIG. DIÁMETROS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	5.00	\$ -	\$ -
SDH-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA DE CPVC CON EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR MODELO VP-EC MARCA VESDA XTRALIS DURMAN FLOW GUARD GOLD O EQUIVALENTE DE LOS SIG. DIÁMETROS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	9.00	\$ -	\$ -
SDH-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA DE CPVC CON EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR MODELO VP - TEE - FPT MARCA VESDA O EQUIVALENTE, DE LOS SIG. DIÁMETROS: 19 MM x 13 MM, PARA CONEXIÓN DE TUBO CAPILAR DE 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	15.00	\$ -	\$ -
SDH-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CAPILAR LISOS INTERCONEXIÓN DE TEE REDUCIDA Y BOQUILLA DE MUESTREO MODELO E-700-TUBE MARCA VESDA O EQUIVALENTE, DE LOS SIG. DIÁMETROS: 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	ML	20.00	\$ -	\$ -

KYtELz1cNPtNpKi889mh4UtonKumrefVqZDKh58Rw=

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO PARA LA PROTECCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL,
EN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México a 17 de agosto de 2022

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SDH-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PARA MONTAJE DE BOQUILLA DE MUESTREO INCLUYE TEE RECTA DE MONTAJE CON CUERDA Y ACOPLAMIENTO ROSCADO PARA MONTAJE DE TUBO CAPILAR Y PUERTO DE CONEXIÓN PARA BOQUILLA DE MUESTREO MODELO E-700-CAP-KIT MARCA VESDA O EQUIVALENTE, DE LOS SIG. DIÁMETROS: 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	15.00	\$ -	\$ -
SDH-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA DE MUESTREO TIPO CÓNICA COLOR BLANCO PARA MONTAJE EN PLAFÓN MODELO E-700-SP MARCA VESDA O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	15.00	\$ -	\$ -
SDH-38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE BOQUILLA DE MUESTREO MODELO E700-SP MARCA VESDA XTRALIS O EQUIVALENTE DE LOS SIG. DIÁMETROS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	18.00	\$ -	\$ -
SDH-39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO DE MUESTREO MODELO E700-SP-DCL-PNT MARCA VESDA XTRALIS O EQUIVALENTE DE LOS SIG. DIÁMETROS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	32.00	\$ -	\$ -
SDH-40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍA PARA SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y MUESTREO DE AIRE MODELO E700-SP-DCL-PIPE MARCA VESDA XTRALIS O EQUIVALENTE, DE LOS SIG. DIÁMETROS: 19 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	50.00	\$ -	\$ -
SDH-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE CPVC ELABORADO A BASE DE CANAL DE ACERO GALVANIZADO TIPO UNISTRUT DE 41 x 41 MM (1 5/8" x1 5/8"), CAT. PS200, MARCA TYCO O EQUIVALENTE DE 0.60 m DE LONGITUD, CADA SOPORTE INCLUYE DOS VARILLAS DE 0.50 m DE LONGITUD DE 3/8" DE DIÁMETRO, UNA ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO TIPO UNISTRUT DE 3/4" CAT. PS1000, MARCA TYCO O EQUIVALENTE, TUERCA Y TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL, DE ACERO GALVANIZADO PARA ABRAZADERA TIPO UNISTRUT DE 10 mm Ø (1/4"), DOS TAQUETES DE FIJACIÓN MODELO KWIK BOLT 3, DOS BARRILES HEXAGONALES, CUATRO TUERCAS HEXAGONALES Y CUATRO ROLDANAS PLANAS GALVANIZADAS DE 3/8"; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	JUEGO	80.00	\$ -	\$ -
SUBTOTAL SISTEMA DETECCIÓN TEMPRANA A BASE DE ASPIRACIÓN Y MUESTREO DE AIRE					\$ -
EQUIPOS					

KYtELz1cNPtNpKi889mh4UtonKumrefVqZDKh58Rw=

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

**SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO PARA LA PROTECCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL,
EN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

Ciudad de México a 17 de agosto de 2022

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SDH-42	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE UNIDAD DE DETECCIÓN TEMPRANA MEDIANTE ASPIRACIÓN CON PANTALLA DE ESTADO, INCLUYE SALIDAS DE RELEVADOR MODELO VLF-500 CON SENSIBILIDAD AJUSTABLE; NIVELES DE ALARMAS, INTERCONEXIÓN CON SISTEMA DE DETECCIÓN PUNTUAL VÍA CONTACTOS DE RELEVADOR; INCLUYE PUERTO DE CONEXIÓN PARA CONFIGURACIÓN: INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	\$ -	\$ -
SDH-43	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE FUENTE DE PODER MODELO VPS-1000-US-120 PARA DETECTOR TIPO ASPIRACIÓN DE AIRE CON SENSIBILIDAD DE 0.001 HASTA 0.03% DE OBSCURECIMIENTO POR PIE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	\$ -	\$ -
SDH-44	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE BATERÍAS DE RESPALDO PARA FUENTE DE PODER MODELO PS-1212 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	8.00	\$ -	\$ -
SDH-45	PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA, INCLUYE LA REVISIÓN FINAL DE TRAYECTORIAS DE TUBERÍAS, VERIFICACIÓN DE DIÁMETROS DE ORIFICIOS PARA LOS UNTOS DE MUESTREO, CALIBRACIÓN DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE ACUERDO A LOS UMBRALES Y TIEMPO DE RESPUESTA DEL CALCULO DE FLUJO, VERIFICACIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN Y ENLACE CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO GENERAL, PRUEBAS OPERACIONALES DEL EQUIPO DE DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO PARA EL SITE DE COMPUTO, PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA; VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD DE COMUNICACIÓN, PROGRAMACIÓN DE UMBRALES DE OPERACIÓN, INGRESAR LA LÓGICA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CONSIDERANDO LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS, ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE DETECTORES EN PANEL DE CONTROL Y OPERACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL EQUIPO, LAS PRUEBAS SE DEBERÁN DE REALIZAR EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL EQUIPO ESTABLECIDOS EN LOS PANFLETOS 70, 72, 75, 76 Y 2001 DE LA N.F.P.A.; LAS PRUEBAS SE DEBERÁN DE REALIZAR EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE LOS PANFLETOS REQUERIDOS, A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS ESPECÍFICOS DEL CLIENTE (EN CASO DE EXISTIR) Y A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS INSTALADOS DE ACUERDO A SUS MANUALES DE PRUEBAS Y ACEPTACIÓN DE SISTEMA; ASÍ COMO A LAS RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL COMMISSIONING DE PROYECTO (EN CASO DE EXISTIR)	LOTE	1.00	\$ -	\$ -
SUBTOTAL EQUIPOS DETECCIÓN TEMPRANA A BASE DE ASPIRACIÓN Y MUESTREO DE AIRE					\$ -
TOTAL SISTEMA DETECCIÓN TEMPRANA A BASE DE ASPIRACIÓN Y MUESTREO DE AIRE					\$ -

KYtELz1cNPtNpKi889mh4UtonKumrefVqZDKh58Rw=

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO PARA LA PROTECCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL,
EN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México a 17 de agosto de 2022

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO NOVEC 1230					
SDH-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO NORMA NOM B-10-1981, ASTM-A53 CÉD. 40 SIN COSTURA EXTREMOS LISOS MARCA TAMSA, TUVANSA O EQUIVALENTE, DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS: 50 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	ML	24.00	\$ -	\$ -
SDH-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO NORMA NOM B-10-1981, ASTM-A53 CÉD. 40 SIN COSTURA EXTREMOS LISOS MARCA TAMSA, TUVANSA O EQUIVALENTE, DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS: 38 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	ML	26.00	\$ -	\$ -
SDH-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO NORMA NOM B-10-1981, ASTM-A53 CÉD. 40 SIN COSTURA EXTREMOS LISOS MARCA TAMSA, TUVANSA O EQUIVALENTE, DE LOS SIGUIENTES DIÁMETROS: 13 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	ML	6.00	\$ -	\$ -
SDH-49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RECTO DE 90° FORJADO REFORZADO DE ACERO EXTREMOS ROSCADOS MARCA TUBE TURNS, STOKHAM O EQUIVALENTE, PARA 3000#, ASTM A-197 DE SIG. DIÁMETROS: 50 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	12.00	\$ -	\$ -
SDH-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RECTO DE 90° FORJADO REFORZADO DE ACERO EXTREMOS ROSCADOS MARCA TUBE TURNS, STOKHAM O EQUIVALENTE, PARA 3000#, ASTM A-197 DE SIG. DIÁMETROS: 38 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	12.00	\$ -	\$ -
SDH-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO RECTO DE 90° FORJADO REFORZADO DE ACERO EXTREMOS ROSCADOS MARCA TUBE TURNS, STOKHAM O EQUIVALENTE, PARA 3000#, ASTM A-197 DE SIG. DIÁMETROS: 13 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	\$ -	\$ -

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO PARA LA PROTECCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL,
EN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México a 17 de agosto de 2022

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SDH-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA FORJADA REFORZADA DE ACERO EXTREMOS ROSCADOS MARCA TUBE TURNS, STOKHAM O EQUIVALENTE, PARA 3000#, ASTM A-197 DE SIG. DIÁMETROS: 50 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	\$ -	\$ -
SDH-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA FORJADA REFORZADA DE ACERO EXTREMOS ROSCADOS MARCA TUBE TURNS, STOKHAM O EQUIVALENTE, PARA 3000#, ASTM A-197 DE SIG. DIÁMETROS: 75 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	\$ -	\$ -
SDH-54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA FORJADA REFORZADA DE ACERO EXTREMOS ROSCADOS MARCA TUBE TURNS, STOKHAM O EQUIVALENTE, PARA 3000#, ASTM A-197 DE SIG. DIÁMETROS: 13 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	\$ -	\$ -
SDH-55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAPA FORJADO REFORZADO DE ACERO EXTREMOS ROSCADOS MARCA TUBE TURNS, STOKHAM O EQUIVALENTE, PARA 3000#, ASTM A-197 DE SIG. DIÁMETROS: 13 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	\$ -	\$ -
SDH-56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA FORJADA REFORZADA DE ACERO EXTREMOS ROSCADOS MARCA TUBE TURNS, STOKHAM O EQUIVALENTE, PARA 3000#, ASTM A-197 DE SIG. DIÁMETROS: 50 MM X 38 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	\$ -	\$ -
SDH-57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA FORJADA REFORZADA DE ACERO EXTREMOS ROSCADOS MARCA TUBE TURNS, STOKHAM O EQUIVALENTE, PARA 3000#, ASTM A-197 DE SIG. DIÁMETROS: 75 MM X 38 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	\$ -	\$ -

KYtELz1cNPtPnKi889mh4UjonKumrefVqZDKh58Rw=

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO PARA LA PROTECCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL,
EN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México a 17 de agosto de 2022

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SDH-58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA FORJADA REFORZADA DE ACERO EXTREMOS ROSCADOS MARCA TUBE TURNS, STOKHAM O EQUIVALENTE PARA 3000#, ASTM A-197 DE SIG. DIÁMETROS: 50 MM X 13 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	\$ -	\$ -
SDH-59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA FORJADA REFORZADA DE ACERO EXTREMOS ROSCADOS MARCA TUBE TURNS, STOKHAM O EQUIVALENTE, PARA 3000#, ASTM A-197 DE SIG. DIÁMETROS: 75 MM X 13 MM INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	\$ -	\$ -
SDH-60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE HORIZONTAL PARA TUBERÍA PARA GAS HECHO CON CANAL UNISTRUD DE 45 GALVANIZADO, ABRAZADERA USO PESADO PARA CANAL UNISTRUD DE 50 MM, INCLUYE ABRAZADERA CON TORNILLOS, ROLDANAS Y TUERCAS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	JGO	16.00	\$ -	\$ -
SDH-61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE HORIZONTAL PARA TUBERÍA PARA GAS HECHO CON CANAL UNISTRUD DE 45 GALVANIZADO, ABRAZADERA USO PESADO PARA CANAL UNISTRUD DE 38 MM, INCLUYE ABRAZADERA CON TORNILLOS, ROLDANAS Y TUERCAS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	JGO	16.00	\$ -	\$ -
SDH-62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE VERTICAL PARA CILINDRO CONTENEDOR DE NOVEC 1230 DE 200 LIBRAS DE CAPACIDAD, ANCLADO A PISO HECHO CON ANGULO ESTRUCTURAL, UNICANAL, TORNILLOS, ROLDANAS Y TUERCAS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	1.00	\$ -	\$ -
SDH-63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE VERTICAL PARA CILINDRO CONTENEDOR DE NOVEC 1230 DE 350 LIBRAS DE CAPACIDAD, ANCLADO A PISO HECHO CON ANGULO ESTRUCTURAL, UNICANAL, TORNILLOS, ROLDANAS Y TUERCAS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	1.00	\$ -	\$ -
SDH-64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE VERTICAL PARA CILINDRO CONTENEDOR DE NOVEC 1230 DE 600 LIBRAS DE CAPACIDAD, ANCLADO A PISO HECHO CON ANGULO ESTRUCTURAL, UNICANAL, TORNILLOS, ROLDANAS Y TUERCAS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	\$ -	\$ -
SUBTOTAL MATERIALES SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO					\$ -

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO PARA LA PROTECCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL,
EN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México a 17 de agosto de 2022

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	EQUIPOS				
SDH-65	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE TANQUE CONTENEDOR DE NOVEC 1230 DE 600 LBS. DE CAPACIDAD, PARA MONTAJE VERTICAL (VACÍO), INCLUYE VÁLVULA ENSAMBLADA Y TUBO SIFÓN RECTO NUMERO DE PARTE 45-550601-001 MARCA KIDDE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	\$ -	\$ -
SDH-66	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE TANQUE CONTENEDOR DE NOVEC 1230 DE 350 LBS. DE CAPACIDAD, PARA MONTAJE VERTICAL (VACÍO), INCLUYE VÁLVULA ENSAMBLADA Y TUBO SIFÓN RECTO NUMERO DE PARTE 45-550351-001 MARCA KIDDE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	1.00	\$ -	\$ -
SDH-67	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE TANQUE CONTENEDOR DE NOVEC 1230 DE 200 LBS. DE CAPACIDAD, PARA MONTAJE VERTICAL (VACÍO), INCLUYE VÁLVULA ENSAMBLADA Y TUBO SIFÓN RECTO NUMERO DE PARTE 45-550201-001 MARCA KIDDE O EQUIVALENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	1.00	\$ -	\$ -
SDH-68	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE MANGUERA DE DESCARGA DE 2" x 31" PARA TANQUE; MONTAJE EN CILINDRO DE 350 Y 200 LBS. NUMERO DE PARTE WK-283899-000 MARCA KIDDE O EQUIVALENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	\$ -	\$ -
SDH-69	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE MANGUERA DE DESCARGA DE 3" x 48" PARA TANQUE; MONTAJE EN CILINDRO DE 600 LBS. NUMERO DE PARTE 06-118225-001 MARCA KIDDE O EQUIVALENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	\$ -	\$ -

KyELz1cNPtNKi889mh4UonKumrefVqZDKh58Rw=

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO PARA LA PROTECCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL,
EN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ciudad de México a 17 de agosto de 2022

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SDH-70	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE ADAPTADOR DE MANGUERA FLEXIBLE DE DESCARGA DE 3" (UN EXTREMO RANURADO Y EL OTRO ROSCADO) DE 3" NUMERO DE PARTE 70400133 MARCA KIDDE O EQUIVALENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	\$ -	\$ -
SDH-71	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE ABRAZADERA PARA SOPORTE PARA CILINDRO DE 200 LBS. DE CAPACIDAD NUMERO DE PARTE 06-235317-001 MARCA KIDDE O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	1.00	\$ -	\$ -
SDH-72	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE ABRAZADERA PARA SOPORTE PARA CILINDRO DE 350 LBS. DE CAPACIDAD NUMERO DE PARTE WK-281866-000 MARCA KIDDE O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	1.00	\$ -	\$ -
SDH-73	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE ABRAZADERA PARA SOPORTE PARA CILINDRO DE 600 LBS. DE CAPACIDAD NUMERO DE PARTE WK-294651-000 MARCA KIDDE O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	2.00	\$ -	\$ -
SDH-74	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE CABEZA DE ACTUACIÓN ELÉCTRICA CON KIT DE MONITOREO DE MONTAJE DE CABEZA DE ACTUACIÓN NUMERO DE PARTE 85-890181-000 MARCA KIDDE O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	\$ -	\$ -
SDH-75	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE BOQUILLA CON PATRÓN DE DESCARGA DE 180°, NUMERO DE PARTE SEGÚN CALCULO DE FLUJO NUMERO DE PARTE 45-19471X-XXX MARCA KIDDE O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	7.00	\$ -	\$ -

KyELz1cNPtPnKi889mh4UonKumrefVqZDKh58Rw=

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

**SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO PARA LA PROTECCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL,
EN UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

Ciudad de México a 17 de agosto de 2022

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SDH-76	SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE AGENTE EXTINTOR NOVEC 1230 NUMERO DE PARTE MARCA 45-190548-001 KIDDE O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	LIBRA	1,201.00	\$ -	\$ -
SDH-77	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE INTERRUPTOR DE SUPERVISIÓN DE PRESIÓN DE TANQUE (EL CONTACTO ABRE BAJO PRESIÓN Y CIERRA CUANDO SE PIERDE LA PRESIÓN) NUMERO DE PARTE 45-118500-001 MARCA KIDDE O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	\$ -	\$ -
SDH-78	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE INTERRUPTOR DE PRESIÓN PARA PARO DE EMERGENCIA (CORTE ELÉCTRICO O EQUIPOS DE AIRE DE PRECISIÓN) 3P/2T NUMERO DE PARTE 81-486536-000 MARCA KIDDE O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	\$ -	\$ -
SDH-79	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y AJUSTES EN OPERACIÓN DE INTERRUPTOR DE MANTENIMIENTO, OPERADO POR LLAVE; INCLUYE CAJA POSTERIOR DE MONTAJE, COLOR ROJO BERMELLÓN N.P. 06-236881-001 MARCA KIDDE O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA.	4.00	\$ -	\$ -
SUBTOTAL EQUIPOS SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO					\$ -
GRAN TOTAL SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO A BASE DE AGENTE LIMPIO PARA LA PROTECCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL					\$ -

KYtELz1cNPtNKi889mh4UonKumrefVqZDKh58Rw=