



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y EGEMONÍA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA

jueves, 24 de agosto de 2023

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/010/2023

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ARQ. OSCAR FLORES GÚZMAN
- 2 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL DISEÑOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.
- 3 SAAX CORPORATIVO, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO						
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA CON DIELECTRICO, REVISIÓN, AJUSTES DE CONEXIONES DE FUSIBLES Y PASTILLAS TERMO MAGNÉTICAS, APRIETE DE TORNILLERÍA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO) Y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.					
IE.001.1	TABLERO 1 EN CASTO VIEJO	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.2	TABLERO 2 EN CASTO VIEJO	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.3	TABLEROS 3AA EN CASTO VIEJO	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.4	TABLERO "P" EN COCHERA DE CASCO VIEJO	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.5	TABLERO 6 EN COMPILACIÓN DE LEYES	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.6	TABLERO 4 EN ACERVO	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.7	TABLERO A EN ACERVO HEMEROBIBLIOGRAFICO	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.8	TABLERO C EN ACERVO HEMEROBIBLIOGRAFICO	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.9	TABLERO AA1 EN ACERVO HEMEROBIBLIOGRAFICO	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.10	TABLERO 6 PRINCIPAL EN CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.11	TABLERO "H" EN CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.12	TABLERO "T" EN CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.13	TABLERO 8 EN SALÓN DE USOS MULTIPLES	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.14	TABLERO AA3 EN AUDITORIO (AIRE ACONDICIONADO, CONTACTOS Y VARIOS)	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.15	TABLERO F IJF	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.16	TABLERO AA2 EN IJF	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.17	TABLERO "G" EN ANEXO	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.001.18	TABLERO "S" EN SITE	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.002	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONESDE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8CT-LED120/002/40 LITHIUM VI; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	328.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.003	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8T-LED240/36/40 LITHIUM VIII; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	GTE.	108.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.004	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, GABINETES DE ALUMINIO Y LÁMPARAS LEDS PARA EXTERIORES AHOGADA EN PISO DE 4 WATTS (JDR-LED/4W); CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	31.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.005	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, CUERPO Y LÁMPARA DE SUSPENDER TIPO CANDIL MR16 DE 50 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.006	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CUERPO DE TERMOPLÁSTICO Y LÁMPARA MR16 DE 50 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.007	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CUERPO DE ALUMINIO Y LÁMPARA DE SOBREPONER MR16 50 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.008	SUMINISTRO DE LÁMPARA MARCA TECNOLITE MODELO 18YDLED430MV30B PARA SUSTITUIR LÁMPARA DE EMPOTRAR EN PLAFÓN DOBLE BIAJ DE 2X26 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	71.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.009	SUMINISTRO DE LÁMPARA ARBOTANTE MODELO 14SLLED20MV65CF PARA SUSTITUIR LÁMPARA AHORRADORA DE ENERGÍA TIPO VASO ARBOTANTE DE 20 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.010	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES DE REFLECTOR LED EXTERIOR DE 50 WATTS, LUZ DE DÍA DE LA LINEA ZIBAL IV MODELO 50LQLEDL65MVN EN COLOR NEGRO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA **jueves, 24 de agosto de 2023**

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/010/2023

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ARQ. OSCAR FLORES GÚZMAN
- 2 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL DISEÑOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.
- 3 SAAX CORPORATIVO, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
IE.011	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL CORTADO CUERPO DE LATÓN Y LÁMPARA CANDIL DE 32 X 5 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VENTILADOR DE ASPAS TIPO TECHO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.013	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	55.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.014	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DOBLE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.015	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR TRIPLE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.016	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DE ESCALERA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.017	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	129.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.018	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD DE 1/2 VUELTA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A BOMBA DE AGUA DE 1H.P A 127/220 VOLTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.020	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES DE SUSPENDER Y LÁMPARAS FLUORESCENTE DE 2X20 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.021	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES DE SUSPENDER Y LÁMPARAS FLUORESCENTE DE 2X28 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.022	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DECONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES DE SUSPENDER Y LÁMPARAS FLUORESCENTE DE SENSOR DE 2X13 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.023	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, Y LÁMPARA LED DE EMERGENCIA DE 4 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.024	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, Y LÁMPARA DE EMERGENCIA DE LEDS DE 8 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.025	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FOCO LED A19, 8.5W, LUZ DE DÍA, BASE E27 DE LA MARCA TECNOLITE Y LINEA HYDRUS I; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.026	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FOCO DE FOCO LED A19, 14W, LUZ DE DÍA, BASE E27 DE LA MARCA TECNOLITE Y LINEA TITANIUM V; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE DURANGO

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA

jueves, 24 de agosto de 2023

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/010/2023

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ARQ. OSCAR FLORES GÚZMAN
- 2 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL DISEÑOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.
- 3 SAAX CORPORATIVO, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
IE.027	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, Y LÁMPARA AHORRADORA FLUORESCENTE DE 42 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.028	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A SUPRESOR DE PICOS MARCA SQUARE D MODELO: TVS2EMA12A (DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS); CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IE.029	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, Y LÁMPARA FLUORESCENTE; PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS.	PIEZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ACUERDOS MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 16 DE AGOSTO DE 2023						
	3.1 DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA, SEA PERSONA FÍSICA O MORAL, INCLUYÉNDOSE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FÍSICO Y FISCAL, REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTE Y TELÉFONOS.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	3.2 EL TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ NO MAYOR A 30 (TEINTA) DÍAS NATURALES COMO LÍMITE Y DEBERÁ DE REGISTRARSE EN LA PROPUESTA, ADEMÁS LA FECHA DE VIGENCIA DEL PRESUPUESTO QUE SERÁ DE 30 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COTIZACIÓN Y ACUSÁNDOLA DE RECIBIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA CCJ EN DURANGO, DURANGO.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	3.3 INCLUIR CONDICIONES DE PAGO, ACEPTANDO HACERLO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO Y DE LA SUPERVISIÓN.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	3.4 ESPECIFICAR CLARAMENTE EL IMPUESTO AL VALOR	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	11. LA COTIZACIÓN DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE NOTA: "ESTA COTIZACIÓN COMPRENDE, CONSIDERA Y CUBRE EN ABSOLUTO LOS ALCANCES QUE SE SEÑALAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS IMPORTANTES Y ANOTACIONES DE LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO SEÑALADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN".	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	CONCLUSIÓN: CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES EMITIDOS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA SCJN.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO			FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE

ELABORÓ

REVISÓ

LICDA. LUZ MARÍA ALANÍS MEDRANO

ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
EN DURANGO, DURANGO

DR. CÉSAR MIGUEL GONZÁLEZ PIÑA NEVÁREZ

DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO,
DURANGO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SISTEMA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA:

jueves, 24 de agosto de 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/010/2023

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ARQ. OSCAR FLORES GÚZMAN
- 2 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL DISEÑOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.
- 3 SAAX CORPORATIVO, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
	MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO								
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA CON DIELECTRICO, REVISIÓN, AJUSTES DE CONEXIONES DE FUSIBLES Y PASTILLAS TERMO MAGNÉTICAS, APRIETE DE TORNILLERÍA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO) Y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IE.001.1	TABLERO 1 EN CASTO VIEJO	PIEZA	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,166.40	\$ 1,166.40	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.2	TABLERO 2 EN CASTO VIEJO	PIEZA	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.3	TABLEROS 3AA EN CASTO VIEJO	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.4	TABLERO "P" EN COCHERA DE CASCO VIEJO	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.5	TABLERO 6 EN COMPILACIÓN DE LEYES	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.6	TABLERO 4 EN ACERVO	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.7	TABLERO A EN ACERVO HEMEROBIBLIOGRAFICO	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.8	TABLERO C EN ACERVO HEMEROBIBLIOGRAFICO	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.9	TABLERO AA1 EN ACERVO HEMEROBIBLIOGRAFICO	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.10	TABLERO 6 PRINCIPAL EN CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.11	TABLERO "H" EN CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.12	TABLERO "T" EN CENTRO DE CONTROL ELÉCTRICO	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.13	TABLERO 8 EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.14	TABLERO AA3 EN AUDITORIO (AIRE ACONDICIONADO, CONTACTOS Y VARIOS)	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.15	TABLERO F IJF	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.16	TABLERO AA2 EN IJF	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.17	TABLERO "G" EN ANEXO	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.001.18	TABLERO "S" EN SITE	PIEZA	1	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
IE.002	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8CT-LED120/002/40 LITHIUM VI; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	328	\$ 42.00	\$ 13,776.00	\$ 54.00	\$ 17,712.00	\$ 50.00	\$ 16,400.00
IE.003	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8T-LED240/36/40 LITHIUM VIII; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	GTE.	108	\$ 100.00	\$ 10,800.00	\$ 156.60	\$ 16,912.80	\$ 145.00	\$ 15,660.00
IE.004	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, GABINETES DE ALUMINIO Y LÁMPARAS LEDS PARA EXTERIORES AHOGADA EN PISO DE 4 WATTS (JDR-LED/4W); CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	31	\$ 210.50	\$ 6,525.50	\$ 270.00	\$ 8,370.00	\$ 250.00	\$ 7,750.00
IE.005	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, CUERPO Y LÁMPARA DE SUSPENDER TIPO CANDIL MR16 DE 50 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	3	\$ 1,205.00	\$ 3,615.00	\$ 1,512.00	\$ 4,536.00	\$ 1,400.00	\$ 4,200.00
IE.006	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CUERPO DE TERMOPLÁSTICO Y LÁMPARA MR16 DE 50 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	12	\$ 361.00	\$ 4,332.00	\$ 462.24	\$ 5,546.88	\$ 428.00	\$ 5,136.00
IE.007	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CUERPO DE ALUMINIO Y LÁMPARA DE SOBREPONER MR16 50 WATTS PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	2	\$ 861.00	\$ 1,722.00	\$ 1,101.60	\$ 2,203.20	\$ 1,020.00	\$ 2,040.00
IE.008	SUMINISTRO DE LÁMPARA MARCA TECNOLITE MODELO 18YDLED430MV30B PARA SUSTITUIR LÁMPARA DE EMPOTRAR EN PLAFÓN DOBLE BIAJ DE 2X26 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	71	\$ 219.00	\$ 15,549.00	\$ 298.46	\$ 21,190.66	\$ 276.35	\$ 19,620.85
IE.009	SUMINISTRO DE LÁMPARA ARBOTANTE MODELO 14SLLED20MV65CF PARA SUSTITUIR LÁMPARA AHORRADORA DE ENERGÍA TIPO VASO ARBOTANTE DE 20 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	25	\$ 319.00	\$ 7,975.00	\$ 586.98	\$ 14,674.50	\$ 543.50	\$ 13,587.50

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA: jueves, 24 de agosto de 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/010/2023

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ARQ. OSCAR FLORES GÚZMAN
- 2 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL DISEÑOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.
- 3 SAAX CORPORATIVO, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
IE.010	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES DE REFLECTOR LED EXTERIOR DE 50 WATTS, LUZ DE DÍA DE LA LINEA ZIBAL IV MODELO 50LQLEDL65MVN EN COLOR NEGRO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	7	\$ 351.00	\$ 2,457.00	\$ 129.98	\$ 909.86	\$ 120.35	\$ 842.45
IE.011	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL CORTADO CUERPO DE LATÓN Y LÁMPARA CANDIL DE 32 X 5 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1	\$ 251.00	\$ 251.00	\$ 322.49	\$ 322.49	\$ 298.60	\$ 298.60
IE.012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VENTILADOR DE ASPAS TIPO TECHO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	7	\$ 351.00	\$ 2,457.00	\$ 459.92	\$ 3,219.44	\$ 425.85	\$ 2,980.95
IE.013	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APIRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	55	\$ 51.00	\$ 2,805.00	\$ 65.12	\$ 3,581.60	\$ 60.30	\$ 3,316.50
IE.014	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APIRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DOBLE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	22	\$ 51.00	\$ 1,122.00	\$ 65.12	\$ 1,432.64	\$ 60.30	\$ 1,326.60
IE.015	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APIRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR TRIPLE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	6	\$ 51.00	\$ 306.00	\$ 65.12	\$ 390.72	\$ 60.30	\$ 361.80
IE.016	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APIRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DE ESCALERA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	8	\$ 51.00	\$ 408.00	\$ 65.12	\$ 520.96	\$ 60.30	\$ 482.40
IE.017	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APIRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	129	\$ 51.00	\$ 6,579.00	\$ 65.12	\$ 8,400.48	\$ 60.30	\$ 7,778.70
IE.018	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APIRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DE SEGURIDAD DE 1/2 VUELTA; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	11	\$ 51.00	\$ 561.00	\$ 65.12	\$ 716.32	\$ 60.30	\$ 663.30
IE.019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A BOMBA DE AGUA DE 1H.P A 127/220 VOLTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	2	\$ 3,455.00	\$ 6,910.00	\$ 4,428.00	\$ 8,856.00	\$ 4,100.00	\$ 8,200.00
IE.020	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES DE SUSPENDER Y LÁMPARAS FLUORESCENTE DE 2X20 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	2	\$ 589.00	\$ 1,178.00	\$ 753.68	\$ 1,507.36	\$ 697.85	\$ 1,395.70
IE.021	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES DE SUSPENDER Y LÁMPARAS FLUORESCENTE DE 2X28 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	8	\$ 751.00	\$ 6,008.00	\$ 961.20	\$ 7,689.60	\$ 890.00	\$ 7,120.00
IE.022	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, GABINETES DE SUSPENDER Y LÁMPARAS FLUORESCENTE DE SENSOR DE 2X13 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1	\$ 865.00	\$ 865.00	\$ 1,105.54	\$ 1,105.54	\$ 1,023.65	\$ 1,023.65
IE.023	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, Y LÁMPARA LED DE EMERGENCIA DE 4 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	6	\$ 651.00	\$ 3,906.00	\$ 833.92	\$ 5,003.52	\$ 772.15	\$ 4,632.90



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA:

jueves, 24 de agosto de 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/010/2023

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:


CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:


- 1 ARQ. OSCAR FLORES GÚZMAN
- 2 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL DISEÑOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.
- 3 SAAX CORPORATIVO, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
IE.024	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, Y LÁMPARA DE EMERGENCIA DE LEDS DE 8 WATTS PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO	PIEZA	8	\$ 651.00	\$ 5,208.00	\$ 833.92	\$ 6,671.36	\$ 772.15	\$ 6,177.20
IE.025	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FOCO LED A19, 8.5W, LUZ DE DÍA, BASE E27 DE LA MARCA TECNOLITE Y LINEA HYDRUS I; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1	\$ 51.00	\$ 51.00	\$ 113.40	\$ 113.40	\$ 105.00	\$ 105.00
IE.026	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FOCO DE FOCO LED A19, 14W, LUZ DE DÍA, BASE E27 DE LA MARCA TECNOLITE Y LINEA TITANIUM V; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	4	\$ 51.00	\$ 204.00	\$ 113.40	\$ 453.60	\$ 105.00	\$ 420.00
IE.027	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, Y LÁMPARA AHORRADORA FLUORESCENTE DE 42 WATTS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	3	\$ 1,651.00	\$ 4,953.00	\$ 2,116.40	\$ 6,349.20	\$ 1,959.63	\$ 5,878.89
IE.028	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A SUPRESOR DE PICOS MARCA SQUARE D MODELO: TVSZEMA12A (DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS); CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO	PIEZA	2	\$ 1,205.00	\$ 2,410.00	\$ 1,541.29	\$ 3,082.58	\$ 1,427.12	\$ 2,854.24
IE.029	PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, Y LÁMPARA FLUORESCENTE; PARA CONFIRMAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS.	PIEZA	1	\$ 505.00	\$ 505.00	\$ 641.15	\$ 641.15	\$ 593.66	\$ 593.66
SUBTOTAL					\$ 129,118.50		\$ 171,640.26		\$ 158,846.89
I.V.A.					\$ 20,658.96		\$ 27,462.44		\$ 25,415.50
TOTAL					\$ 149,777.46		\$ 199,102.70		\$ 184,262.39
IMPORTE EN UMAS					1,244.64		1,654.52		1,531.20
COSTO ESTIMADO NOTIFICADO MEDIANTE EL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCIÓN (Microsoft Power Apps and Power Automate <microsoft@powerapps.com>) EL 8 DE AGOSTO DE 2023 POR EL ÁREA TÉCNICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				\$	109,088.33				
IMPORTE EN UMAS PARA EL EJERCICIO -2023- Valor de UMA 2023 \$103.74					1,051.56		1,051.56		1,051.56
PORCENTAJE DE VARIACIÓN CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO ANTES DE I.V.A.					18.36%		57.34%		45.61%
OBSERVACIONES					SOLVENTE		SOLVENTE		SOLVENTE
<u>DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO</u> . EFECTUADO EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS DEL COSTO ESTIMADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SE DETERMINA:					FAVORABLE		NO FAVORABLE		NO FAVORABLE

ELABORÓ:


LICDA. LUZ MARÍA ALANÍS MEDRANO
ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
DURANGO, DURANGO

REVISÓ:


DR. CÉSAR MIGUEL GONZÁLEZ PIÑA NEVÁREZ
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO