



- NOTAS Y OBSERVACIONES
- SIMBOLOGIA
- TODAS LAS TRABES Y COLUMNAS INDICADAS EN PLANTA ESTAN CONSIDERADAS SIN RECUBRIMIENTO, POR LO QUE SE TUVO QUE DESCONTAR UN ACABADO PERIMETRAL DE 2 CMS. DE YESO EN TODO EL PERIMETRO.
 - LA ZONA QUE SE ENCUENTRA ENCERRADA DENTRO DE LA LINEA PUNTEADA; INDICA QUE DEBIDO AL CONTROL DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO NO SE PUEDE ACCEDER AL LOCAL PARA PERCIBIR LA ESTRUCTURA.
 - EN LOS CASOS DE LOS MUROS (A) Y (14) NO SE PUEDE DETERMINAR CON CERTEZA LA CONFIGURACIÓN DE SU ESTRUCTURA DEBIDO A LOS ACABADOS TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES

- SIMBOLOS CONVENCIONALES
- Muro de carga
 - Eje de trabe
 - Eje de dala
 - Limite de losa
 - Castillos y Muros de concreto que se desplantan en este nivel y continuan hacia niveles superiores.
 - Castillo o Columna que no se continua arriba del nivel en que se indica.

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y TÉCNICA

OBRA:

EDIFICIO ALTERNO 7° PISO

UBICACION:

16 DE SEPTIEMBRE No. 38, COL. CENTRO, MEXICO, D.F.

PLANO:

PLANTA ESTRUCTURAL - LEVANTAMIENTO

OFICIAL MAYOR			
LIC. RODOLFO HECTOR LARA PONTE			
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE PROYECTOS Y TÉCNICA		
SILVESTRE M. LÓPEZ PORTILLO CASTILLO	ING. FRANCISCO XAVIER MARTÍNEZ Y LOZANO		
DESARROLLO:	REVISOR-SUBDIRECTOR DE PROYECTOS LOCALES		
ING. JAIME ORTIZ FULIDO	ARQ. LEONARDO JASSO ORTEGA		
ESCALA GRAFICA:	METROS	FECHA ELABORACION:	FECHA MODIFICACION:
1 3 4		JUNIO 2013	
ESCALA METRICA:	1:50	ACOTADO EN:	CENTIMETROS

- PLANTA ESTRUCTURAL NIVEL (9) – LOSA TAPA SEPTIMO NIVEL (N.S.L.+32.53)
- COTAS EN CENTIMETROS
- ESC. 1:50
- LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 12.0 CMS. DE ESPESOR
 - LAS TRABES ESTAN INDICADAS CON LINEA PUNTEADA, SON DE CONCRETO ARMADO Y LA SECCIÓN SE ENCUENTRA INDICADA EN PLANTA INDICANDO EN PRIMER LUGAR LA BASE Y EN SEGUNDO LUGAR LA ALTURA (LA SECCIÓN YA INCLUYE PERALTE DE LOSA).