

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/MIN/CCJ/GUADALAJARA/008/2025

SERVICIO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN**

11 DE JULIO DE 2025

Fundamento Legal: Artículos 33 fracción V, 37, 38, 94, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A DE C.V.
- 2.- INTEGRADORA DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.
- 3.-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
CCTV.1	SE REALIZARÁ 1 (UNA) VISITA A SITIO PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y LOS EVENTOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS, INCLUYE VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO, FUNCIONAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN AL 100% DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS, REVISIÓN DE CONEXIONES (VOLTAJES Y SEÑAL DE VIDEO), CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VERIFICAR EL MODO DE GRABACIÓN QUE SEA DE MANERA CONTINUA), LIMPIEZA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS, AJUSTES DE LENTES DE CÁMARAS, ASÍ COMO INCLUIR LA REVISIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y SUS RESPECTIVAS CONEXIONES PARA GARANTIZAR LA PERMANENTE CALIDAD DE IMAGEN.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN:			SI CUMPLE	SI CUMPLE	
CCTV.1.01	PC DELL MODELO OPTIPLEX 9010, CON MONITOR DELL	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
CCTV.1.02	SWITCH 24 PUERTOS POE, MODELO SF-200-24P, CISCO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
CCTV.1.03	UPS TRIPPLITE, MODELO INTERNET 3000	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
CCTV.1.04	UPS TRIPPLITE, MODELO OVNI VS 1000	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
CCTV.1.05	CUADRA RACK Y ORGANIZADOR DE CABLE	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
CCTV.02	SUMINISTRO DE GRABADOR DE RED, NVR, MODELO: DS-7632NXI-K2/16P, MARCA HIKVISION, NVR 12 MEGAPÍXEL (4K) / 32 CANALES IP / 16 PUERTOS POE+ / RECONOCIMIENTO FACIAL / ACUSENSE (EVITA FALSAS ALARMAS) / 2 BAHÍAS DE DISCO DURO // HDMI EN 4K / ALARMAS I/O / 300 METROS PoE MODO EXTENDIDO, INCLUYE: FIRMWARE, PROGRAMACION, MATERIALES DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ELEVACIONES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
CCTV.03	INSTALACION Y COLOCACION DE GRABADOR DE RED, NVR, MODELO: DS-7632NXI-K2/16P, MARCA HIKVISION, NVR 12 MEGAPÍXEL (4K) / 32 CANALES IP / 16 PUERTOS POE+ / RECONOCIMIENTO FACIAL / ACUSENSE (EVITA FALSAS ALARMAS) / 2 BAHÍAS DE DISCO DURO // HDMI EN 4K / ALARMAS I/O / 300 METROS PoE MODO EXTENDIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, FIRMWARE, PROGRAMACION, MATERIALES DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INTEGRAL, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE SOBRANTES AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
CCTV.04	SUMINISTRO DE CÁMARA TIPO BALA, MODELO IPC B640 H-Z (C), MARCA HILOOK SERIES BY HIKVISION, IP 4 MEGAPÍXELES / LENTE MOTORIZADO 2.8 - 12 MM / 30 MTS IR EXIR / PoE / EXTERIOR IP67 / WDR 120 dB / MICRO SD / ONVIF, TIPO BALA, PARA MONTAJE EN MURO, INCLUYE: PROGRAMAR, CONFIGURAR, FIRMWERE MATERIALES DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ELEVACIONES DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
CCTV.05	INSTALACION Y COLOCACION DE CÁMARA TIPO BALA, MODELO IPC B640 H-Z (C), MARCA HILOOK SERIES BY HIKVISION, IP 4 MEGAPÍXELES / LENTE MOTORIZADO 2.8 - 12 MM / 30 MTS IR EXIR / PoE / EXTERIOR IP67 / WDR 120 dB / MICRO SD / ONVIF, TIPO BALA, PARA MONTAJE EN MURO, INCLUYE: COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, PROGRAMAR, CONFIGURAR, FIRMWERE MATERIALES DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INTEGRAL, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE SOBRANTES AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
CCTV.06	SUMINISTRO DE CÁMARA TIPO DOMO, MODELO IPC-D141H-C, MARCA HILOOK SERIES BY HIKVISION, IP 4 MEGAPIXEL / IP 4 MEGAPIXEL / LENTE 2.8 MM (GRAN ANGULAR) / 20 MTS IR / INTERIOR / POE / DWDR / H.265+ / ONVI, TIPO DOMO, PARA MONTAJE EN TECHO, INCLUYE: PROGRAMAR, CONFIGURAR, FIRMWERE MATERIALES DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
CCTV.07	INSTALACION Y COLOCACION DE CÁMARA TIPO DOMO, MODELO IPC-D141H-C, MARCA HILOOK SERIES BY HIKVISION, IP 4 MEGAPIXEL / LENTE 2.8 MM (GRAN ANGULAR) / 20 MTS IR / INTERIOR / POE / DWDR / H.265+ / ONVI, TIPO DOMO, PARA MONTAJE EN TECHO, INCLUYE: COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, PROGRAMAR, CONFIGURAR, FIRMWERE MATERIALES DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INTEGRAL, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE SOBRANTES AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
CCTV.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO DURO PURPLE, MODELO: WD64PURZ, MARCA WESTERN DIGITAL (WD), DISCO DURO PURPLE DE 6TB / PARA VIDEOVIGILANCIA, INCLUYE: COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, FIRMWARE, PROGRAMACION, MATERIALES DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INTEGRAL, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
CCTV.09	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE CÁMARA IP AMBIENTAL SERIE IBP DE SARIX, MODELO IBP1110-ER, MARCA PELCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
CCTV.10	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE CÁMARAS MINI DOMO IP AMBIENTAL, SERIE IMP DE SANIX, MODELO IMP1110-1ERS, MARCA PELCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
CCTV.10	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE CÁMARAS MINI DOMO IP AMBIENTAL, SERIE IMP DE SANIX, MODELO IMP1110-1ERP, MARCA PELCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
CCTV.11	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE GRABADOR DE RED DIGITAL SENTRY, MODELO DS-SVR-080DVD, U8S, MARCA PELCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	Cumplimiento de lo señalado en el Catálogo de conceptos, especificaciones generales, notas importantes técnicas administrativas, Minuta de reunión de trabajo; así como lo acordado en la Reunión de trabajo respecto al concepto CCTV.08 el cual no tendrá costo o precio \$0.00 por la instalación de disco duro.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	

ELABORÓ



MTRA. BUGAMBILIA PUENTE MORALES.

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO

REVISÓ



MTRA. BUGAMBILIA PUENTE MORALES.

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO