

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/MIN/CCJ/GUADALAJARA/009/2025

SERVICIO

TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGA Y HUMEDADES

17 DE JULIO DE 2025

Fundamento Legal: Artículos 33 fracción V, 37, 38, 94, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

EMPRESAS PARTICIPANTES:


- 1.- INTEGRADORA DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.
- 2.- SASA CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A. DE C.V.



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
RFH.01	DEMOLICIÓN CONTROLADA Y RETIRO DE ADOPASTO TIPO DOBLE GATO 8X33X50 CM. EXISTENTE, SIN RECUPERACIÓN, POR MEDIOS MANUALES; CONSIDERAR: MOVIMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento.	M2	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.02	EXCAVACIÓN DE TERRENO HASTA 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN; CONSIDERAR: RESGUARDO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento.	M2	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CPVC, TUBO DE 2" Ø HASTA 3.00 ML. DE DESARROLLO, PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA; CONSIDERAR: COPLES UNIÓN TUBERÍA COBRE A CPVC, RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento.	Pza	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.04	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN HASTA 1.00 M. DE PROFUNDIDAD; CONSIDERAR: COMPACTACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento.	M2	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.05	FIRME DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, DE 0.10 M. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6; CONSIDERAR: TRAZO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN, DESPERDICIOS Y TENDIDO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento.	M2	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.06	SARDINEL A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA CON UNA SECCIÓN DE 0.30 M. DE ALTURA X 0.35 M. DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6; CONSIDERAR: TRAZO, NIVELACIÓN, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, COLADO, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, DESALOJO DE ESCOMBRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento.	ML	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOPASTO TIPO DOBLE GATO 8X33X50 CM. EN UNA SECCIÓN DE 0.35 M. DE ANCHO X 8.00 ML. DE LARGO SOBRE SARDINEL, ASENTADO CON ADHESIVO PEGA PIEDRA GRIS 20, MARCA PERDURA. CONSIDERAR: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES Y DESPERDICIOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento.	M2	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.08	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE APLANADO EN MURO POR MEDIOS MANUALES, ESPESOR PROMEDIO DE 2.0 CM.; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Biblioteca.	M2	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
RFH.09	APLANADO FINO EN MURO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, MARCA PERDURA, ESPESOR PROMEDIO DE 2.0 CM.; CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES, ACABADO CON PINTURA VINÍLICA LÍNEA "VINIMEX CLÁSICA", MARCA COMEX, A DOS MANOS MÍNIMO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Biblioteca.	M2	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.10	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ADOPASTO, EXCAVACIÓN Y APLANADO DE MURO, EN CAMIÓN DE HASTA 6.00 M3. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento y Biblioteca.	SERV	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.11	DESAZOLVE DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE PROCESOS MANUALES, ELECTROMECAÑICOS Y EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	87.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.12	DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE 5 REGISTROS Y 2 REJILLAS DE AGUA PLUVIAL, MEDIANTE PROCESOS MANUALES, ELECTROMECAÑICOS Y EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PRETIL PARA AZOTEA TUBO 4" ROSCAR, MOD. 4954, MCA. HELVEX O DE IGUAL CALIDAD; CONSIDERAR: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN NECESARIOS, RETIRO DE LA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.14	CORTE Y PERFILADO DE SECCIÓN DE FALSO PLAFÓN LISO A BASE DE HOJA DE TABLAROCA, COLGADO Y ABIERTO POR FILTRACIONES, PERFILADO CON CINTA PAPEL DE REFUERZO PARA TABLAROCA, HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M.; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y PERFILADO ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MOBILIARIO O DE CUALQUIER OBJETO QUE ESTORBE, ANDAMIOS, ESCALERAS, ELEVACIONES Y DESCENSO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.14.01	SECCIÓN DE 1.70 X 0.90 M.; CONSIDERAR: RETIRO CON RECUPERACIÓN DE LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPONER EXISTENTE, RESGUARDO PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN, DESINSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL ELEMENTO. Acceso principal.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.14.02	SECCIÓN DE 1.80 X 1.30 M. Salón de usos múltiples.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD), COLOR BLANCO, CAL. 400, PARA CUBRIR ABERTURAS DE FALSO PLAFÓN, FIJADO A FALSO PLAFÓN EXISTENTE CON PIJAS DE 1/2" Y ARANDELAS PLANAS DE PLÁSTICO, HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M.; CONSIDERAR: CORTES, DESPERDICIOS, TENSADO. INCLUYE: MATERIAL, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO O DE CUALQUIER OBJETO QUE ESTORBE, ANDAMIOS, ESCALERAS, ELEVACIONES Y DESCENSO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.15.01	SECCIÓN DE 1.70 X 0.90 M. ACCESO PRINCIPAL	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
RFH.15.02	SECCIÓN DE 1.80 X 1.30 M. SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	

ELABORÓ



MTRA. BUGAMBILIA PUENTE MORALES.

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO

REVISÓ



MTRA. BUGAMBILIA PUENTE MORALES.
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA
JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO