

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
**PCAD-MIN-CCJ-SALTILLO-12-2025**

**SERVICIO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN BIBLIOTECA**

**13/10/2025**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

**1.- DESELCI, S. A. DE C. V.**

**2.- HUMBERTO ZUBILLAGA FLORES**

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
SI.A.A.01	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO; MODELOS DE SUS UNIDADES 4MXD6560G10W0AA / 4TXKK6560G1000AA MARCA TRANE O SIMILAR QUE CORRESPONDA A LA MISMA GAMA: CALIDAD, MATERIALES, DISEÑO, TECNOLOGÍA Y RENDIMIENTO. LA DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO ES; -EVAPORADORA TIPO FAN & COIL Y CONDENSADORA CON DESCARGA VERTICAL, -CAPACIDAD NOMINAL DE 60,000 BTU/HR (5 T.R.), -CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.02	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO; MODELOS DE SUS UNIDADES 4MXD6560G10W0AA / 4TXKK6560G1000AA MARCA TRANE O SIMILAR QUE CORRESPONDA A LA MISMA GAMA: CALIDAD, MATERIALES, DISEÑO, TECNOLOGÍA Y RENDIMIENTO. LA DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO ES; -EVAPORADORA TIPO FAN & COIL Y CONDENSADORA CON DESCARGA VERTICAL, -CAPACIDAD NOMINAL DE 60,000 BTU/HR (5 T.R.), -CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.03	ADECUACIONES DE BASE METÁLICA EXISTENTE; REDUCIR SUS DIMENSIONES DE 0.764 X 0.858 A 0.37 X 0.960 M. INCLUYE: MATERIALES IGUALES A LOS EXISTENTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

g9uWJlky5lbibFB8qpk+t7RGSMfssGf17t4NSU3LzAA=

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
SI.A.A.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIÁMETRO NOMINAL DE 7/8", DE LA MARCA NACOBRE O SU SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIÁMETRO NOMINAL DE 3/8", DE LA MARCA NACOBRE O SU SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESPESOR 3/4" Y PARA TUBERÍA DE COBRE DE DIÁMETRO DE 7/8". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESPESOR 3/4" Y PARA TUBERÍA DE COBRE DE DIÁMETRO DE 3/8". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO DE USO RUDO DE 4X16 PARA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE LA MARCA CONDULAC O SU SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	1.50	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO NOMINAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	0.50	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SI.A.A.10	FABRICACIÓN DE PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA PARA RECONEXIÓN DE DUCTERÍA; PLENUM (BOCA DE 0.85 X 0.23 A 0.50 X 0.50 M DE DUCTO PRINCIPAL) Y BANCO DE FILTROS (1.27 X 0.23 M). INCLUYE: FABRICACIÓN DE DICHAS PIEZAS DIVERSAS EN LÁMINA GALVANIZADA MCA. TERNIUM EN CALIBRE 24 Y CON FORRO DE FIBRA DE VIDRIO CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO DE 1" DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE PLIEGOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

g9uWJlky5lbibFB8qpk+t7RGSMfssGf17t4NSU3LzAA=

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
SI.A.A.11	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H; MODELOS DE SUS UNIDADES 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA. INCLUYE EL DESMONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE AMBAS UNIDADES, LA RECUPERACIÓN DE COMPONENTES ÚTILES Y DESMONTAJE DE DUCTOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	TRABAJOS ELÉCTRICOS			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
I.E.A.A.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2X60 AMPS., CLASE 3130 SERVICIO GENERAL, TIPO INTEMPERIE Y TIPO NEMA 3, CAT. D222NRB, MARCA SQUARE'D O SU SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
I.E.A.A.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 19MM DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SU SIMILAR. INCLUYE: 3 PUNTAS DE CABLE ELÉCTRICO AISLADO CALIBRE AWG Y UNA PUNTA DE CABLE ELÉCTRICO DESNUDO MARCA CONDUMEX O SU SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	2.50	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A./MRT 1	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 1 DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A./MRT 2	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 2 EN TODOS SUS INCISOS DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
<b>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO SE DETERMINA:</b>				<b>TÉCNICAMENTE FAVORABLE</b>	<b>TÉCNICAMENTE FAVORABLE</b>

**ELABORÓ**

**LIC. MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MANZANO  
ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA  
JURÍDICA EN SALTILLO**

**REVISÓ**

**LIC. MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MANZANO  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CASA DE LA  
CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO**

g9uWJlky5lbibFB8qpk+t7RGSMfssGf17t4NSU3LzAA=