

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PROCEDIMIENTO NÚMERO PCAD/MIN/CCJ/TORREÓN/09/2025

SERVICIO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DRENAJES

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 37,94 al 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024. De los artículos 64 y 81 del Acuerdo General de Administración VII/2008

EMPRESAS PARTICIPANTES:

16/10/2025

- 1.- DESELCI, SA DE CV.
- 2.- FERNANDO SÁNCHEZ MEDINA
- 3.-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	EMPRESAS	EMPRESAS
				1	2	3
IHS.01	DESAZOLVE A TRAMO DE RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE HASTA 6 REGISTROS MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECAÑICOS CON CAMIÓN VACTOR DE HASTA 10.00 M3 DE CAPACIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento interior y jardín.	M3	10.00	SI	SI	
IHS.02	SONDEO DE A TRAMO DE RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE HASTA 6 REGISTROS MEDIANTE PROCESOS MANUALES CON VARILLA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento interior y jardín.	ML	110.00	SI	SI	
IHS.03	SONDEO A TRAMO DE RED DE DRENAJE DE HASTA 6 REGISTROS MEDIANTE CÁMARA DE VIDEO INSPECCIÓN PARA DRENAJES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento interior y jardín.	HR	2.00	SI	SI	
IHS.04	DEMOLICIÓN DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE HECHO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIANTE PROCESOS MANUALES; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
IHS.04.01	REGISTRO SANITARIO DE 0.70 X 0.60 X 0.50 M. DE PROFUNDIDAD. Rampa.	PZA	1.00	SI	SI	
IHS.04.02	REGISTRO SANITARIO DE 0.90 X 0.70 X 0.70 M. DE PROFUNDIDAD. Muro barda.	PZA	1.00	SI	SI	
IHS.05	EXCAVACIÓN DE TERRENO PARA REGISTRO SANITARIO, POR MEDIOS MANUALES CON RECUPERACIÓN; CONSIDERAR: RESGUARDO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					

IHS.05.01	EXCAVACIÓN DE 0.70 X 0.60 X 0.50 M. DE PROFUNDIDAD, HASTA 0.25 M3. Rampa.	PZA	1.00	SI	SI	
IHS.05.02	EXCAVACIÓN DE 0.90 X 0.70 X 0.70 M. DE PROFUNDIDAD, HASTA 0.50 M3. Muro barda.	PZA	1.00	SI	SI	
IHS.06	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN REGISTRO SANITARIO DEMOLIDO; CONSIDERAR: COMPACTACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
IHS.06.01	RELLENO DE 0.70 X 0.60 X 0.50 M. DE PROFUNDIDAD. Rampa.	PZA	1.00	SI	SI	
IHS.06.02	RELLENO DE 0.90 X 0.70 X 0.70 M. DE PROFUNDIDAD. Muro barda.	PZA	1.00	SI	SI	
IHS.07	REGISTRO SANITARIO PARA RECONECCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, FABRICADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO FINO CEMENTO-ARENA EN INTERIOR, INCLUYE TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 5.00 CM. DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, RETÍCULA DE VARILLA 3/8", SOLDADURA, FABRICADA CON MARCO DE ÁNGULO DE ACERO 1 1/4" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO 1 1/2" X 3/16", PINTURA ANTICORROSIVA; CONSIDERAR: HASTA 1.00 M. DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO Y COPLES DE 4" PARA RECONECCIÓN EN ALBAÑAL EXISTENTE Y RELLENO COMPACTADO. INCLUYE:					
IHS.07.01	REGISTRO SANITARIO DE 0.70 X 0.60 X 0.50 M. DE PROFUNDIDAD. Rampa.	PZA	1.00	SI	SI	
IHS.07.02	REGISTRO SANITARIO DE 0.90 X 0.70 X 0.70 M. DE PROFUNDIDAD. Muro barda.	PZA	1.00	SI	SI	
IHS.08	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.90 DE LARGO X 0.70 DE ANCHO X HASTA 20 CM. DE ESPESOR, MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECAÑICOS CON MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento exterior.	PZA	1.00	SI	SI	
IHS.09	EXCAVACIÓN DE TERRENO DE 0.90 DE LARGO X 0.70 DE ANCHO X HASTA 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, HASTA 0.60 M3, PARA REGISTRO SANITARIO, POR MEDIOS MANUALES; CONSIDERAR: RESGUARDO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento exterior.	PZA	1.00	SI	SI	

IHS.10	REGISTRO SANITARIO DE 0.90 DE LARGO X 0.70 DE ANCHO X HASTA 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, PARA RECONECCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE A SISTEMA MUNICIPAL, FABRICADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO FINO CEMENTO-ARENA EN INTERIOR, INCLUYE TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 5.00 CM. DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, RETÍCULA DE VARILLA 3/8", SOLDADURA, FABRICADA CON MARCO DE ÁNGULO DE ACERO 1 1/4" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO 1 1/2" X 3/16", PINTURA ANTICORROSIVA; CONSIDERAR: HASTA 1.00 M. DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO Y COPLES DE 4" PARA	PZA	1.00	SI	SI	
	Conclusión:	Requisitos: hoja membretada con datos fiscales del prestador de servicios y documentos solicitados en los alcances técnicos		Cumple con lo requerido por la Institución	No presento constancia de situación fiscal	Cumple con lo requerido por la Institución
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE NO FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ


LIC. GRACIELA GARCÍA HERNÁNDEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ


LIC. CARMEN MORALES ELÍAS
DIRECTORA DE LA CCJ